


Załącznik nr 2 do SIWZ/5/2012 – przedmiar robót konstrukcyjno-budowlany

PINB

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń na ostatniej kondygnacji budynku przy ul. Monte Cassino 22 w Świnoujściu
 ADRES INWESTYCJI : Monte Cassino 22 a-d 72-600 Świnoujście
 INWESTOR : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 ADRES INWESTORA : Monte Cassino 8 , 72-600 Świnoujście
 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Waldemar Rychlik (Konstrukcyjno -budowlana)
 DATA OPRACOWANIA : 02.2012



Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.2012

Data zatwierdzenia

Waldemar Rychlik
 02.03.2012
 810500588
 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 ul. Monte Cassino 8, tel. 091 321 28 05
 72-600 Świnoujście
 NIP 866 000 40 69
B. Gońca

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROZBIÓRKI I WYBURZENIA			
1	KNR 4-01 d.1 0348-04	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej 277.6	m ²		
			m ²	277.600	
				RAZEM	277.600
2	KNR 4-01 d.1 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 43.08	m ²		
			m ²	43.080	
				RAZEM	43.080
3	KNR 4-01 d.1 0211-06	Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego przy głębokości do 15 cm 4.1	m ²		
			m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
4	KNR 4-01 d.1 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 4*0.90*2.2*0.15	m ³		
			m ³	1.188	
				RAZEM	1.188
2		KONSTRUKCJE MUROWE I ŚCIANKI DZIAŁOWE			
5	KNR 0-14 d.2 2010-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101, płytami GK. 97.62	m ²		
			m ²	97.620	
				RAZEM	97.620
6	KNR 0-14 d.2 2010-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101, płytami GKI i GK. 55.48	m ²		
			m ²	55.480	
				RAZEM	55.480
7	KNR 0-14 d.2 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKF na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD 267	m ²		
			m ²	267.000	
				RAZEM	267.000
8	KNR 2-02 d.2 0107-05	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z pustaków 'Alfa' gr.24cm, akustyczna. 13.77	m ²		
			m ²	13.770	
				RAZEM	13.770
9	KNR 4-01 d.2 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej 7.42	m ²		
			m ²	7.420	
				RAZEM	7.420
10	KNR 19-01 d.2 0334-05	Wykucie otworów w ścianach z wyrównaniem ościeży - dopłata za nadproża prefabrykowane 1.2*4*2*1.02	m		
			m	9.792	
				RAZEM	9.792
3		STOLARKA			
11	KNNR 2 d.3 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych 18	szt.		
			szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
12	KNR 2-02 d.3 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykończone 6*0.8*2.00	m ²		
			m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
13	KNR 2-02 d.3 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone 12*0.8*2.00	m ²		
			m ²	19.200	
				RAZEM	19.200
14	KNR 2-02 d.3 1204-03	Drzwi przeciwpożarowe EI 30 jednostronne o pow.do 2 m2 - WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE 6*0.9*2.00	m ²		
			m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
15	KNR-W 2- d.3 02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone 3*0.9*2.00	m ²		
			m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
4		TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN			
16	KNR-W 2- d.4 02 0827-01	Tynki wewn. pocienione gr. 8 mm kat.III na elementach wielkoblokowych wyk. ręcznie - ściany 382	m ²		
			m ²	382.000	
				RAZEM	382.000
17	KNR-W 2- d.4 02 0827-02	Tynki wewn. pocienione gr. 8 mm kat.III na elementach wielkoblokowych wyk. ręcznie - stropy 262.63	m ²		
			m ²	262.630	
				RAZEM	262.630

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	NNRNKB d.4 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 220.90	m ² m ²	220.900	
				RAZEM	220.900
19	KNR 0-28 d.4 2621-08	ochrona narożników okiennych 9.50*2.5	m m	23.750	
				RAZEM	23.750
20	NNRNKB d.4 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 94.52	m ² m ²	94.520	
				RAZEM	94.520
21	NNRNKB d.4 202 0837-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 13.28	m ² m ²	13.280	
				RAZEM	13.280
5		POSADZKI		RAZEM	13.280
22	KNR 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 237	m ² m ²	237.000	
				RAZEM	237.000
23	KNR 4-01 d.5 0806-03	Naprawa posadzki lastrykowej o pow.w jednym miejscu do 1.0 m2 12	miejsc miejsc	12.000	
				RAZEM	12.000
24	NNRNKB d.5 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 187.1	m ² m ²	187.100	
				RAZEM	187.100
25	KNR 2-02 d.5 0616-01 analogia	ułożenie pianki poliuretanowej pod posadzki z paneli podłogowych 187.1	m ² m ²	187.100	
				RAZEM	187.100
26	KNR-W 2- d.5 02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe - pierwsza warstwa 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
27	KNR-W 2- d.5 02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome druga i nast. warstwa 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
28	NNRNKB d.5 202 2805-01	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 73.09	m ² m ²	73.090	
				RAZEM	73.090
6		MALOWANIE		RAZEM	73.090
29	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 956.2	m ² m ²	956.200	
				RAZEM	956.200