
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa wewnętrznej instalacji gazu
ADRES INWESTYCJI : ul. Jaracza 65 m 7 , 72-602
INWESTOR : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu
ADRES INWESTORA : ul. Monte Cassino 8, 72-600 Świnoujście
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Małolepszy

DATA OPRACOWANIA : 10.2010

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Lp.	Klucz wykonawczy	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Instalacja Gazu						
1		KNR-W 4-01 0208-02	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm	szt.		
d.1			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
2		KNR 4-02 0313-05	Wyregulowanie kuchni gazowej 4-palnikowej	szt.		
d.1			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
3		KNR-W 2-15 0314-09 analogia	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem	szt.		
d.1			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
4		KNR-W 2-15 0313-01	Zawory kulowe o śr. 15 mm o połączeniach spawanych	szt.		
d.1			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
5		KNR-W 2-15 0313-03	Zawory kulowe o śr. 25 mm o połączeniach spawanych	szt.		
d.1			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
6		KNR-W 2-15 0308-02 analogia	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach	kpl.		
d.1			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
7		KNR-W 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1			0,6+2,99+0,2+4,6	m	8.390	
					RAZEM	8.390
8		KNR-W 2-15 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1			0,87+1,65+1,17+1,66	m	5.350	
					RAZEM	5.350
9		KNNR 4 - 0303 05	Rura ochronna DN 40	m		
d.1			0,30	m	0.300	
					RAZEM	0.300
10		KNNR 4-030303	Rura ochronna DN 25	m		
d.1			0,3	m	0.300	
					RAZEM	0.300
11		KNR 7-12 0103-04	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.1			2*3,14*(0,025/2)*8,39+2*3,14*(0,015/2)*5,35	m ²	0.911	
					RAZEM	0.911
12		KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczanie rurociągów	m ²		
d.1			0,911	m ²	0.911	
					RAZEM	0.911
13		KNR 7-12 0208-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm	m ²		
d.1			0,911	m ²	0.911	
					RAZEM	0.911
14		KNR 7-12 0210-04	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm	m ²		
d.1			0,911	m ²	0.911	
					RAZEM	0.911
15		KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
d.1			2	lokal.	2.000	
					RAZEM	2.000
16		KNR 7-09 0101-01	Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych.Spoiny nie badane radiologicznie.śr.rurociągu do 20 mm grub.ścianki do 4mm	złącz.		
d.1			10	złącz.	10.000	
					RAZEM	10.000
17		KNR 7-09 0101-02	Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych.Spoiny nie badane radiologicznie.śr.rurociągu do 30 mm grub.ścianki do 5mm	złącz.		
d.1			11	złącz.	11.000	
					RAZEM	11.000