

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PARTERU Z FUNKCJI ŻŁOBKA NA LOKALE
USŁUGOWE - Remont tarasu i lokali
ADRES INWESTYCJI : Świnoujście ul. WOJSKA POLSKIEGO 23,25,25a;
INWESTOR : URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIA - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : Świnoujście ul. Monte Cassino 8
BRANŻA : budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogdan Zarek
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2012

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :
ingr inż. Bogdan Zarek
upr. bud. UAM 72-7210/130/90

Data opracowania
sierpień 2012

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

2		Remont lokali usługowych			
2.1		Remont lokalu nr 1			
39	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.2. 0353-04					
1			szt.	4.00	
4				RAZEM	4.00
40	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.2. 0346-03			m ²	8.69	
✓ 1		[2.45+0.72]*2.74		RAZEM	8.69
41	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.2. 0348-02			m ³	0.13	
✓ 1		0.15*2.15*0.4		RAZEM	0.13
42	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek działowych drewnianych	m ²		
d.2. 0438-05			m ²	3.15	
✓ 1		1.5*2.1		RAZEM	3.15
43	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.2. 0304-01			m ³	0.41	
✓ 1		0.8*2.05*0.25	m ³	0.56	
		0.86*0.85*0.38*2		RAZEM	0.97
44	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2. 0303-02			m ²	3.15	
✓ 1		1.5*2.1		RAZEM	3.15
45	KNR-W 4-01	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³		
d.2. 0314-02			m ³	0.16	
✓ 1		1.4*0.3*0.38		RAZEM	0.16
46	KNR-W 4-01	Wykonanie poduszek pod belki stalowe	szt.		
d.2. 0206-01			szt.	2.00	
✓ 1		2		RAZEM	2.00
47	KNR-W 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260 mm	m		
d.2. 0314-05			m	5.60	
✓ 1		4*1.4		RAZEM	5.60
48	KNR-W 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota	m		
d.2. 0314-07			m	2.80	
✓ 1		2*1.4		RAZEM	2.80
49	KNR-W 4-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciężniejszej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m ²		
d.2. 0703-02			m ²	1.54	
✓ 1		1.4*1.1		RAZEM	1.54
50	KNR-W 4-01	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów	szt.		
d.2. 10310-03			szt.	1.00	
✓ 1		1		RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	KNR-W 4-01 d.2. 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.		
✓	1		szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
52	KNR-W 4-01 d.2. 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		
✓	1.5		m	1.50	
				RAZEM	1.50
53	KNR 0-14 d.2. 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²		
✓	[1.72+1.3]*2.74-1.0*2.0		m ²	6.27	
				RAZEM	6.27
54	KNR-W 2-02 d.2. 2008-02	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
✓	3.92*2.74		m ²	10.74	
				RAZEM	10.74
55	KNR-W 2-02 d.2. 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m²		
✓	1		m²	2.05	
	1.0*2.05		m²	2.05	
				RAZEM	2.05
56	KNR-W 2-02 d.2. 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m²		
✓	1		m²	1.80	
	0.9*2.0		m²	1.80	
				RAZEM	1.80
57	KNR-W 2-02 d.2. 1019-03	Okna "POLTROCAL" o pow. 1.0-1.5 m²	m²		
✓	1		m²	2.24	
	0.86*1.3*2		m²	2.24	
				RAZEM	2.24
58	KNR-W 2-02 d.2. 1019-05	Drzwi wejściowe PCV	m²		
✓	1		m²	2.14	
	1.0*2.14		m²	2.14	
				RAZEM	2.14
59	KNR-W 2-02 d.2. 0135-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. do 1 m	szt.		
✓	1		szt.	2.00	
	2		szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
60	KNR-W 4-01 d.2. 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm	m		
✓	1		m	6.88	
	2.14*2+1.0+1.6		m	6.88	
				RAZEM	6.88
61	KNR-W 4-01 d.2. 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm	m		
✓	1		m	6.92	
	[1.3*2+0.86]*2		m	6.92	
				RAZEM	6.92
62	KNR-W 4-01 d.2. 0711-03	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu	m ²		
✓	0.9*2.1*2+0.86*0.85*2		m ²	5.24	
				RAZEM	5.24
63	KNR-W 4-01 d.2. 0335-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
✓	1		szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
64	KNR-W 4-01 d.2. 0335-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
✓	1		szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
65	KNR 2-02 d.2. 0507-01	Obrobki z blachy z cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm	m²		
✓	1		m²	0.43	
	0.86*0.25*2		m²	0.43	
				RAZEM	0.43

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
66	KNR-W 4-01 d.2. 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m ² w 1 miejscu	m ²		
1		0.9*0.85*2+1.6*0.4	m ²	2.17	
				RAZEM	2.17
67	KNR 4-01 d.2. 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
1		[poz.39*0.08+poz.40*0.15+poz.41+poz.42*0.05+poz.45]*1.35	m ³	2.80	
				RAZEM	2.80
68	KNR 4-01 d.2. 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km- dalsze 4 km Krotność = 14 poz.67	m ³		
1			m ³	2.80	
				RAZEM	2.80
2.2		Remont lokalu nr 2			
69	KNR-W 4-01 d.2. 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ²	m ²		
2		1.81*2.09	m ²	3.78	
				RAZEM	3.78
70	KNR-W 4-01 d.2. 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ²	szt.		
2		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
71	KNR-W 4-01 d.2. 0310-03	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów	szt.		
2		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
72	KNR-W 4-01 d.2. 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.		
2		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
73	KNR-W 4-01 d.2. 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		
2		1.5	m	1.50	
				RAZEM	1.50
74	KNR 0-14 d.2. 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²		
2		[1.48+1.3]*2.52-1.0*2.0	m ²	5.01	
				RAZEM	5.01
75	KNR-W 2-02 d.2. 2008-02	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
2		3.92*2.74*2	m ²	21.48	
				RAZEM	21.48
76	KNR-W 2-02 d.2. 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
2		1.0*2.05	m ²	2.05	
				RAZEM	2.05
77	KNR-W 2-02 d.2. 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
2		0.9*2.0	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
78	KNR-W 2-02 d.2. 1019-05	Drzwi wejściowe PCV	m ²		
2		1.81*2.09	m ²	3.78	
				RAZEM	3.78
79	KNR-W 2-02 d.2. 1027-02	Drzwi wejściowe EI30	m ²		
2		0.9*2.0	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
80	KNR-W 4-01 d.2. 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm	m		
2		2.09*2+1.81	m	5.99	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.99
81	KNR-W 4-01 d.2. 0708-01 2	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm [1.3*2+0.86]*2	m m	 6.92	
				RAZEM	6.92
82	KNR-W 4-01 d.2. 0335-08 2	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
83	KNR-W 4-01 d.2. 0335-10 2	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
84	KNR 4-01 d.2. 0108-17 2	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km [poz.69*0.08+poz.70*2*0.08]*1.35	m ³ m ³	 0.62	
				RAZEM	0.62
85	KNR 4-01 d.2. 0108-20 2	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km- dalsze 4 km Krotność = 14 poz.84	m ³ m ³	 0.62	
				RAZEM	0.62
2.3		Remont lokalu nr 3			
86	KNR-W 4-01 d.2. 0353-05 3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.44*2.35	m ² m ²	 3.38	
				RAZEM	3.38
87	KNR-W 4-01 d.2. 0353-04 3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
88	KNR-W 4-01 d.2. 0438-05 3	Rozebranie ścianek działowych drewnianych 1.5*2.1	m ² m ²	 3.15	
				RAZEM	3.15
89	KNR-W 4-01 d.2. 0346-02 3	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 ceg. 1.12*2.54	m ² m ²	 2.84	
				RAZEM	2.84
90	KNR-W 4-01 d.2. 0346-03 3	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 2.2*2.54-0.8*2.0	m ² m ²	 3.99	
				RAZEM	3.99
91	KNR-W 4-01 d.2. 0303-02 3	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 1.5*2.1	m ² m ²	 3.15	
				RAZEM	3.15
92	KNR-W 4-01 d.2. 0310-03 3	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
93	KNR-W 4-01 d.2. 0310-04 3	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
94	KNR-W 4-01 d.2. 0310-06 3	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów 1.5*4	m m	 6.00	
				RAZEM	6.00
95	KNR 0-14 d.2. 2010-03 3	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
✓		2.2*2.54-1.0*2.0	m ²	3.59	
				RAZEM	3.59
96	KNR-W 2-02 d.2. 2008-02	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
✓	3	[1.21+1.0+3.29]*2.71	m ²	14.91	
				RAZEM	14.91
97	KNR-W 2-02 d.2. 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
✓	3	1.0*2.05	m ²	2.05	
				RAZEM	2.05
98	KNR-W 2-02 d.2. 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
✓	3	0.9*2.0	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
99	KNR-W 2-02 d.2. 1019-05	Drzwi wejściowe PCV	m ²		
✓	3	1.44*2.35	m ²	3.38	
				RAZEM	3.38
100	KNR-W 4-01 d.2. 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm	m		
✓	3	1.44+2.35*2	m	6.14	
				RAZEM	6.14
101	KNR-W 4-01 d.2. 0335-08	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
✓	3	5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
102	KNR-W 4-01 d.2. 0335-10	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
✓	2	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
103	KNR 4-01 d.2. 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
✓	3	[poz.86*0.08+poz.87*2*0.08+poz.88*0.05+poz.89*0.09+poz.90*0.15]*1.35	m ³	1.95	
				RAZEM	1.95
104	KNR 4-01 d.2. 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km- dalsze 4 km Krotność = 14 poz.103	m ³		
✓	3		m ³	1.95	
				RAZEM	1.95
2.4		Remont lokalu nr 4			
105	KNR-W 4-01 d.2. 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
✓	4	1.51*2.06	m ²	3.11	
				RAZEM	3.11
106	KNR-W 4-01 d.2. 0438-05	Rozebranie ścianek działowych drewnianych	m ²		
✓		1.5*2.1	m ²	3.15	
				RAZEM	3.15
107	KNR-W 4-01 d.2. 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg.lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
✓	4	1.5*2.1	m ²	3.15	
				RAZEM	3.15
108	KNR-W 4-01 d.2. 0310-03	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów	szt.		
✓	4	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
109	KNR-W 4-01 d.2. 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.		
✓	4	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
110	KNR-W 4-01 d.2. 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		
✓ ⁴		1.5*3	m	4.50	
				RAZEM	4.50
111	KNR 0-14 d.2. 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²		
✓ ⁴		2.18*2.72-1.0*2.0	m ²	3.93	
				RAZEM	3.93
112	KNR-W 2-02 d.2. 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
✓ ⁴		4.02*2.75*2+1.2*2.75	m ²	25.41	
				RAZEM	25.41
113	KNR-W 2-02 d.2. 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
✓ ⁴		1.0*2.05	m ²	2.05	
				RAZEM	2.05
114	KNR-W 2-02 d.2. 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
✓ ⁴		0.9*2.0	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
115	KNR-W 2-02 d.2. 1019-05	Drzwi wejściowe PCV	m ²		
✓ ⁴		poz.105	m ²	3.11	
				RAZEM	3.11
116	KNR-W 4-01 d.2. 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm	m		
✓ ⁴		2.51*2+2.06	m	7.08	
				RAZEM	7.08
117	KNR-W 4-01 d.2. 0335-08	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
✓ ⁴		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
118	KNR 4-01 d.2. 0108-17	Wywieżenie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
✓ ⁴		[poz.105*0.08+poz.106*0.05]*1.35	m ³	0.55	
				RAZEM	0.55
119	KNR 4-01 d.2. 0108-20	Wywieżenie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km- dalsze 4 km Krotność = 14 poz.118	m ³		
✓ ⁴			m ³	0.55	
				RAZEM	0.55
2.5	Remont lokalu nr 5				
120	KNR-W 4-01 d.2. 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
✓ ⁵		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
121	KNR-W 4-01 d.2. 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
✓ ⁵		1.83*2.03*2	m ²	7.43	
				RAZEM	7.43
122	KNR-W 4-01 d.2. 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
✓ ⁵		1.28*2.75-0.8*2.0	m ²	1.92	
				RAZEM	1.92
123	KNR-W 4-01 d.2. 0438-05	Rozebranie ścianek działowych drewnianych	m ²		
✓ ⁵		1.5*2.1	m ²	3.15	
				RAZEM	3.15
124	KNR-W 4-01 d.2. 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
✓ ⁵		0.8*2.05*0.25	m ³	0.41	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.7*2.05*0.38	m ³	0.55	
		1.83*0.85*0.38	m ³	0.59	
				RAZEM	1.55
125	KNR-W 4-01 d.2. 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
5		1.5*2.1	m ²	3.15	
				RAZEM	3.15
126	KNR-W 4-01 d.2. 0310-03	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów	szt.		
5		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
127	KNR-W 4-01 d.2. 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.		
5		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
128	KNR-W 4-01 d.2. 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		
5		1.5*2	m	3.00	
				RAZEM	3.00
129	KNR 0-14 d.2. 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²		
5		[1.71+1.2+1.28]*2.74-1.0*2.0*2	m ²	7.48	
				RAZEM	7.48
130	KNR-W 2-02 d.2. 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
5		[3.69+3.97]*2.74	m ²	20.99	
				RAZEM	20.99
131	KNR-W 2-02 d.2. 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
5		1.0*2.05*2	m ²	4.10	
				RAZEM	4.10
132	KNR-W 2-02 d.2. 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
5		0.9*2.0*2	m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
133	KNR-W 2-02 d.2. 1019-03	Okna "POLTROCAL" o pow. 1.0-1.5 m ²	m ²		
5		1.83*1.25	m ²	2.29	
				RAZEM	2.29
134	KNR-W 2-02 d.2. 1019-05	Drzwi wejściowe PCV	m ²		
5		1.83*2.03	m ²	3.71	
				RAZEM	3.71
135	KNR-W 2-02 d.2. 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. ponad 1 m	szt.		
5			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
136	KNR-W 4-01 d.2. 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm	m		
5		1.85+2.03*2+1.83+1.25*2	m	10.22	
				RAZEM	10.22
137	KNR-W 4-01 d.2. 0711-03	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gęzo i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu	m ²		
5		0.9*2.1*4+1.9*0.85	m ²	9.18	
				RAZEM	9.18
138	KNR-W 4-01 d.2. 0335-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
5		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
139	KNR-W 4-01 d.2. 0335-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
5		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
140	KNR-W 4-01 d.2. 0335-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
5		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
141	KNR 2-02 d.2. 0507-01	Obróbki z blachy z cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm	m ²		
5		1.84*0.25	m ²	0.46	
				RAZEM	0.46
142	KNR-W 4-01 d.2. 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m ² w 1 miejscu	m ²		
5		1.9*0.85	m ²	1.62	
				RAZEM	1.62
143	KNR 4-01 d.2. 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
5		[poz.120*0.08+poz.121*2*0.08+poz.122*0.15+poz.123*0.05]*1.35	m ³	2.42	
				RAZEM	2.42
144	KNR 4-01 d.2. 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km- dalsze 4 km Krotność = 14 poz. 143	m ³		
5			m ³	2.42	
				RAZEM	2.42
2.6		Remont lokalu nr 6			
145	KNR-W 4-01 d.2. 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ²	szt.		
6		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
146	KNR-W 4-01 d.2. 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ²	m ²		
6		1.65*2.16	m ²	2.22	
				RAZEM	2.22
147	KNR-W 4-01 d.2. 0348-02	Rozebrawie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
6		0.1*2.16*0.4	m ³	0.09	
				RAZEM	0.09
148	KNR-W 4-01 d.2. 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
6		0.8*0.15*0.38*2	m ³	0.09	
				RAZEM	0.09
149	KNR-W 4-01 d.2. 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³		
6		1.4*0.3*0.38	m ³	0.16	
				RAZEM	0.16
150	KNR-W 4-01 d.2. 0206-01	Wykonanie poduszek pod belki stalowe	szt.		
6		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
151	KNR-W 4-01 d.2. 0314-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260 mm	m		
6		4*1.4	m	5.60	
				RAZEM	5.60
152	KNR-W 4-01 d.2. 0314-07	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota	m		
6		2*1.4	m	2.80	
				RAZEM	2.80
153	KNR-W 4-01 d.2. 0703-02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciagnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m ²		
6		1.4*1.1	m ²	1.54	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.54
154	KNR-W 4-01 d.2. 0310-03	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów	szt.		
✓ 6	0		szt.	0.00	
				RAZEM	0.00
155	KNR-W 4-01 d.2. 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.		
✓ 6	0		szt.	0.00	
				RAZEM	0.00
156	KNR-W 4-01 d.2. 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		
✓ 6	0		m	0.00	
				RAZEM	0.00
157	KNR 0-14 d.2. 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²		
✓ 6		[2.43+1.12]*2.62-1.0*2.0	m ²	7.30	
				RAZEM	7.30
158	KNR-W 2-02 d.2. 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
✓ 6	2.69*2.62		m ²	7.05	
				RAZEM	7.05
159	KNR-W 2-02 d.2. 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m²		
✓ 6	1.0*2.05		m²	2.05	
				RAZEM	2.05
160	KNR-W 2-02 d.2. 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m²		
✓ 6	0.9*2.0		m²	1.80	
				RAZEM	1.80
161	KNR-W 2-02 d.2. 1019-03	Okna "POLTROCAL" o pow. 1.0-1.5 m²	m²		
✓ 6	0.86*1.2*2		m²	2.06	
				RAZEM	2.06
162	KNR-W 2-02 d.2. 1019-05	Drzwi wejściowe PCV	m²		
✓ 6	1.0*2.14		m²	2.14	
				RAZEM	2.14
163	KNR-W 2-02 d.2. 0135-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. do 1 m	szt.		
✓ 6	2		szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
164	KNR-W 4-01 d.2. 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm	m		
✓ 6	2.16*2+1.0+1.6		m	6.92	
				RAZEM	6.92
165	KNR-W 4-01 d.2. 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm	m		
✓ 6	[1.2*2+0.8]*2		m	6.40	
				RAZEM	6.40
166	KNR-W 4-01 d.2. 0711-03	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu	m ²		
✓ 6	0.9*2.1*4+0.86*0.2*2		m ²	7.90	
				RAZEM	7.90
167	KNR-W 4-01 d.2. 0335-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
✓ 6	1		szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
168	KNR 2-02 d.2. 0507-01	Obróbki z blachy z cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm	m²		
✓ 6	0.8*0.25*2		m²	0.40	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.40
169	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m ² w 1. miejscu	m ²		
d.2.	0726-01				
✓	6	0.9*0.2*2+1.6*0.4	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
170	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.2.	0108-17				
✓	6	[poz.145*0.08+poz.146*2.0*0.08+poz.147+poz.149]*1.35	m ³	1.14	
				RAZEM	1.14
171	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km- dalsze 4 km	m ³		
d.2.	0108-20	Krotność = 14			
✓	6	poz.170	m ³	1.14	
				RAZEM	1.14