




Elevacja 19



Elevacja 20



Elevacja 21



Elevacja 22

Płytki ściennie w wymiarze modułowym 20x20 cm.  
Wymiar w osiach spoin: 20,2 cm.  
Wysokość okładziny z płytek (bez cokołu): 202,0 cm.

Spoiny płyt cokolowych dostosować do spoin  
płyt na podłodze. Wysokość cokołu: 5,0 cm.


Szerokości lustek dostosować do wymiarów  
ułożonych płytek.

Przy unywalkach, na elew. 20, zawiesić kosz naścienny.

W kabinach przymocować naścienne kosze na odpadki higieniczne  
oraz podwójne wieszaki naścienne.

Przy drzwiach wejściowych, na elew. 22, przymocować lustro.

Początek i kierunek układania płytek  
Układ spoin wyśrodkować  
względem danego odcinka ściany



## BIURO PROJEKTÓW ABC



Pl. 25810 Skonopolskiej, Włk. Włkowska IV 1561, tel. +48(0)1327 9465, www.abcprojektow.pl

PROJEKTANT:  
mgr inż. arch. Marcin Olszewski

SPRAWDZĄCY:  
mgr inż. arch. Krzysztof Janikiewicz

OPRACOWUJĄCY:  
mgr inż. arch. Krzysztof Janikiewicz

DATA:  
Świątobój, Grudzień 2012 r.

TEMAT:  
Przebudowa pomieszczeń na biuro publiczną  
w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świątobój

STANOWISKO:  
PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYS.:  
Elevacje Wewnętrzne 19-22

SKALA:  
1:25 @A2

NUMER RYS.:  
A-19