

1	
Kostka betonowa	6,0 cm
Piasek gruby	5,0 cm
Kruszywo zagęszczone 2-32 mm	
Grunt rodzimy	

2a	
Płytki ceram. na zaprawie	2,0 cm
Beton zbrojony siatką	6,0 cm
Papa	
Beton C8/10	10,0 cm
Kruszywo zagęszczone 2-32 mm	
Grunt rodzimy	

Warstwy pokrycia dachu
na rysunkach: Detal 01 i Detal 02

BIURO PROJEKTÓW ABC
PL-72610 Świnoujście; Wyb. Władysława IV 15/8; tel: +48(0)913279455; www.abc.cad.pl

PROJEKTANT:	
© mgr inż. arch. Mariusz Olszewski	Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr ewid. 14/ZPOIA/OKK/2009
SPRAWDZIŁ:	
mgr inż. arch. Krzysztof Jankiewicz	Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr ewid. 5/ZPOIA/OKK/2008
OPRACOWAŁ:	
© mgr inż. arch. Krzysztof Koncewicz	
DATA:	Świnoujście, Grudzień 2012 r.
TEMAT:	Przebudowa pomieszczeń na toaletę publiczną w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	**BRANŻA:** ARCHITEKTURA
NAZWA RYS:	**Przekrój D-D**
SKALA: **1:20 @A3**	**NUMER RYS:** **A-09**