



Elewacja Zachodnia



Elewacja Wschodnia



Oznakowanie na szkle wykonać z folii samoprzylepnej klejonej od strony wewnętrznej.
Kółka - Ø10 cm co 20 cm (osiowo).

Tablicę na ścianie wykonać jako płytę z poliwęglanu litego, przezroczystego, bezbarwnego, gr. 15 mm.
Od spodu płyty nakleić tło z folii samoprzylepnej z wyciętym napisem (usunięta folia w obrysie liter).
Mocowanie na narożnikach w odl. 5 cm od krawędzi
na tulejach dystansowych ok. 3 cm.
Możliwe jest zastosowanie innego rozwiązania do wykonania tablicy po uzgodnieniu z projektantem.

Kolor oznakowania i tła na płycie - do uzgodnienia z projektantem.

PROJEKTANT: © mgr inż. arch. Mariusz Olszewski		Upewnienie budowane do projektowania w szczególności architektury (z wyjątkiem architektury krajoznawczej) bez ograniczeń nr ewid. 142/POL/OKK/2008	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Krzysztof Janiewicz		Upewnienie budowane do projektowania w szczególności architektury (z wyjątkiem architektury krajoznawczej) bez ograniczeń nr ewid. 52/POL/OKK/2008	
OPRACOWAŁ: © mgr inż. arch. Krzysztof Konciewicz		NAZWA RYS: Elewacje Przedsiönka	
DATA: Świnoujście, Grudzień 2012 r.		SKALA: 1:50 @A3	
		NUMER RYS: A-10	

BIURO PROJEKTÓW ABC

PL-72610 Świnoujście, Włocławski IV 15/8; tel: +48(0)913279455; www.abc.cad.pl

