
KOSZTORYS - PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY CZĘŚCI POM. KUCHNI I ŁAZIENKI I PODZIAŁ POKOJU oraz
PROJEKT INST. C.O. I ELEKTR. w lokalu nr 10 ul. Hołdu Pruskiego 3
ADRES INWESTYCJI : Świnoujście ul. Hołdu Pruskiego 3 m 10 LOKAL M10
INWESTOR : Urząd Miasta Świnoujście Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : 72-600 Świnoujście ul. Monte Cassino 8
BRANŻA : Wewnętrzne Instalacje Sanitarne - WOD-KAN oraz INSTALACJA C.O. I GAZU

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Lidia Szudarska
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2012r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2012r

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY przy ul. HOŁDU PRUSKIEGO 3 / 10 w Świnoujściu		MIESZKANIE M10	
1.1		WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA - CPV 45330000-9			
1	1	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1.	0113-03				
1		4.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
2	1	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1.	0113-04				
1		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
3	1	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
d.1.	0126-01				
1		14.5	m	14.500	
				RAZEM	14.500
4	1	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1.	0128-02				
1		14.5	m	14.500	
				RAZEM	14.500
5	1	Zawory kulowe odcinające, przelotowe, jednokulowe, mufowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0130-01				
1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	1	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0137-02				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	1	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0137-02				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	1	Baterie wannowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0137-07				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	1	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0117-01				
1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	1	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0117-08				
1		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
11	1	Zawory kątowe do spłuczek ustępowych 15mm 1/2"/1/2"	szt.		
d.1.	0135-01				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	1	Zawory kulowe do pralki 15*15mm	szt.		
d.1.	0135-01				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	1	Izolacja rurociągów śr. 15 mm gr.20 mm pianką poliuretanową 15mm	m		
d.1.	0101-10				
1	analogia	4.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
1.2		WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - CPV 45330000-9			
14	2	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1.	0207-01				
2		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1. 2	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.1. 2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
17 d.1. 2	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.1. 2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.1. 2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1. 2	KNR-W 4-02 0236-04 analogia	Przeczyszczenie sprawdzenie szczelności rurociągu kanalizacyjnego poziomego o do śr. 100 mm	msc.		
		4	msc.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.3 INSTALACJA WENTYLACJI - CPV 45331210-1 - CPV45330000-9					
21 d.1. 3	KNR-W 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.4 WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA -CPV 45231220-3					
22 d.1. 4	KNR-W 2-15 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
23 d.1. 4	KNR-W 2-15 0303-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
24 d.1. 4	KNR-W 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		7.5	m	7.500	
				RAZEM	7.500
25 d.1. 4	KNR-W 2-15 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.1. 4	KNR-W 2-15 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.1. 4	KNR INSTAL 0111-02 analogia	Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.1. 4	KNR INSTAL 0111-02 analogia	Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.1. 4	KNR-W 2-15 0314-06	Kuchnia gazowa o połączeniu na dwuzłączkę z piekarnikiem	szt.		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.1. 4	KNR-W 2-15 0308-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylacza 25 mm na ścianach	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.1. 4	KNR-W 2-15 0307-04	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm	100 m		
		14	100 m	14.000	
				RAZEM	14.000
32 d.1. 4	KNR-W 2-15 0315-01 analogia	kocioł gazowy dwufunkcyjny Q=24KW wiszący z zamkniętą komorą spalania	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.1. 4	KNR-W 2-05 0206-01 analogia	kominy do kotłów z zamkniętą komorą spalania 60/100mm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.1. 4	KNR 7-08 0102-01 analogia	termostat pokojowy	ukl.		
		1	ukl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.5 WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O. - CPV 45232141-2					
35 d.1. 5	KNR-W 2-15 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych Tece Flex 16*2.2mm - 15.5m	m		
		15.5	m	15.500	
				RAZEM	15.500
36 d.1. 5	KNR-W 2-15 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych Tece Flex 18*2.0mm - 27.5m	m		
		27.5	m	27.500	
				RAZEM	27.500
37 d.1. 5	KNR-W 2-15 0405-04	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
38 d.1. 5	KNR-W 2-15 0406-03	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	próba		
		1	próba	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.1. 5	KNR-W 2-15 0406-04	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach mieszkalnych	urząd.		
		6	urząd.	6.000	
				RAZEM	6.000
40 d.1. 5	KNR-W 2-15 0411-01	Zawory kulowe 15mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41 d.1. 5	KNR-W 2-15 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - CosmoNowa T6 21/500/400 - 1szt. 21/500/ 520 - 1szt. 21/500/ 600 - 3szt.	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
42 d.1. 5	KNR-W 2-15 0425-01	Grzejniki stalowe łazienkowe 1500/500mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.1. 5	KNR-W 2-15 0412-07 analogia	głowice termostaticzne	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44 d.1. 5	KNR-W 2-15 0429-04	Rury przyłączone miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
45 d.1. 5	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		6	urz.	6.000	
				RAZEM	6.000
46 d.1. 5	KNR 0-34 0101-10 analogia	Izolacja rurociągów gr.20 mm pianką poliuretanowa 16*2.0mm 18*2.0mm 15.5+27.5	m		
			m	43.000	
				RAZEM	43.000
1.6 DEMONTAZ					
47 d.1. 6	KNR-W 4-02 0317-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48 d.1. 6	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49 d.1. 6	KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż baterii wannowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50 d.1. 6	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową ,deski sedesowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.7 ROBOTY BUDOWLANE CPV 45000000-7					
51 d.1. 7	KNR-W 4-01 0335-02	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie wapiennej	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
52 d.1. 7	KNR-W 4-01 0335-04	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg.na zaprawie wapiennej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
53 d.1. 7	KNR-W 4-01 0325-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
54 d.1. 7	KNR-W 4-01 0325-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000