
KOSZTORYS - PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZENIA NA KUCHNIĘ I NA WC Z BRODZIKIEM
Świnoujście ,ul. PIŁSUDSKIEGO 33/11
ADRES INWESTYCJI : Świnoujście ul.KONSTYTUCJI 3 MAJA 27/4 LOKAL M4
INWESTOR : Urząd Miasta Świnoujście Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : 72-600 Świnoujście ul. Monte Cassino 8
BRANŻA : Wewnętrzne Instalacje Sanitarne - WOD-KAN oraz INSTALACJA C.O. I GAZU

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Lidia Szudarska
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2012r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2012r

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		obiekt: BUDYNEK przy ul. KONSTYTUCJI 3 MAJA 27/4 w Świnoujściu			MIESZKANIE M4
1.1		WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA - CPV 45330000-9			
1	KNR-W 2-15	Rurociągi - w systemie CosmoPEX -Alu-Pex z rur wielowarstwowych ze	m		
d.1.	0112-01	wzdłużnie wspawanym aluminium 16*2.0mm			
1		7.5	m	7.500	
				RAZEM	7.500
2	KNR-W 2-15	rurociągi - w systemie CosmoPEX z rur wielowarstwowych	m		
d.1.	0112-02	20*2.8mm			
1		7.5	m	7.500	
				RAZEM	7.500
3	KNR-W 2-15	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na	m		
d.1.	0113-05	ścianach w budynkach mieszkalnych			
1		2.2	m	2.200	
				RAZEM	2.200
4	KNR-W 2-15	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-	m		
d.1.	0127-03	dynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)			
1		7.5+7.5	m	15.000	
				RAZEM	15.000
5	KNR-W 2-15	Zawory kulowe odcinające „przelotowe” jednokulowe mufowe o śr. nominalnej	szt.		
d.1.	0130-01	15 mm			
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-15	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1.	0128-02				
1		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0137-02				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2-15	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0137-02				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-15	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0137-09				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepal-	szt.		
d.1.	0115-09	nych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej			
1		15 mm			
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepal-	szt.		
d.1.	0115-02	nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominal-			
1		nej 20 mm			
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR INSTAL	Filtr osadnikowy siatkowy o śr. nom 15 mm	szt.		
d.1.	0111-01				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-15	Zawory kątowe do spłuczek ustępowych 15mm 1/2"/1/2"	szt.		
d.1.	0135-01				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o	kpl.		
d.1.	0123-01	śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych			
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-15	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe JS 15	kpl.		
d.1.	0140-06				
1					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr. 15 mm gr.20 mm pianką poliuretanowa	m		
d.1.	0101-10	16mm - 7.5m			
1	analogia	25mm - 7.5m	m	15.000	
		7.5+7.5			
				RAZEM	15.000
1.2 WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - CPV 45330000-9					
17	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1.	0207-01				
2		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
18	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1.	0207-02				
2		3.5	m	3.500	
				RAZEM	3.500
19	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1.	0207-03				
2		8.5	m	8.500	
				RAZEM	8.500
20	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1.	0211-01				
2		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1.	0211-02				
2		2	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1.	0211-03				
2		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.1.	0230-02				
2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-15	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
d.1.	0229-05				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-15	Brodziki natryskowe	kpl.		
d.1.	0232-02				
2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.1.	0233-03				
2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 4-02	Wstawienie trójnika do istniejącego pionu z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
d.1.	0211-06				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 2-15	zawór napowietrzający DN 100	szt.		
d.1.	0223-01				
2	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR-W 2-15	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.1.	0222-02				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3 INSTALACJA WENTYLACJI - CPV 45331210-1 - CPV45330000-9					

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.1. 3	KNR-W 2-17 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 150 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
		3.2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
31 d.1. 3	KNR-W 2-17 0205-01 analogia	wentylator łazienkowy EDM100 13KW, 230V	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.1. 3	KNR-W 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4 WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA -CPV 45231220-3					
33 d.1. 4	KNR-W 2-15 0303-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
34 d.1. 4	KNR-W 2-15 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.1. 4	KNR INSTAL 0111-02 analogia	Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.1. 4	KNR-W 2-15 0307-04	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm	100 m		
		4	100 m	4.000	
				RAZEM	4.000
37 d.1. 4	KNR-W 2-15 0315-01 analogia	kocioł gazowy dwufunkcyjny Q=24KW wiszący z zamkniętą komorą spalania	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.1. 4	KNR-W 2-05 0206-01 analogia	kominy do kotłów z zamkniętą komorą spalania 60/100mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.5 WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O. - CPV 45232141-2					
39 d.1. 5	KNR-W 2-15 0405-04	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
40 d.1. 5	KNR-W 2-15 0405-03	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 16*2 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
41 d.1. 5	KNR-W 2-15 0406-02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych	m		
		2+25	m	27.000	
				RAZEM	27.000
42 d.1. 5	KNR-W 2-15 0411-01	Zawory kulowe 15mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43 d.1. 5	KNR INSTAL 0111-01 analogia	Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.1. 5	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm COS-MONOVA zaworowe 22V/600/1600mm	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe łazienkowe 1500/600	szt.		
d.1.	0425-01				
5		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR-W 2-15	głowice termostatyczne	szt.		
d.1.	0412-07				
5	analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNR-W 2-15	Rury przyłączone miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników	kpl.		
d.1.	0429-04				
5		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
48	KNR-W 2-15	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
d.1.	0436-01				
5		2	urz.	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr. 15 mm gr.20 mm pianką poliuretanowa	m		
d.1.	0101-10				
5	analogia	37.5	m	37.500	
				RAZEM	37.500
1.6 DEMONTAŻ					
50	KNR-W 4-02	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej3	szt.		
d.1.	0317-03				
6		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o śr. 10-20 mm	m		
d.1.	0312-01				
6		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
52	KNR-W 4-02	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm przy urządzeniach	szt.		
d.1.	0314-04				
6		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR-W 4-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1.	0310-01				
6		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.1.	0232-02				
6		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych	kpl.		
d.1.	0234-04				
6		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000