

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego  
ADRES INWESTYCJI : ul. Piłsudskiego 13/6 w Świnoujściu  
INWESTOR : Urząd Miasta Świnoujścia, Zakład Gosp. Mieszkaniowej  
ADRES INWESTORA : ul.Monte Cassino 8; 72-600 Świnoujście  
BRANŻA : Elektryczna  
DATA OPRACOWANIA : 12.2012

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 5 0603-02	Wykonanie ochronnych połączeń wyrównawczych	m		
		20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
2	KSNR 5 0603-04	Wykonanie dodatkowych ochronnych połączeń wyrównawczych	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
3	KSNR 5 0303-06	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o średnicy 28 mm wykonywane przewodami kabelkowymi o łącznym przekroju żył 12.5-30 mm <sup>2</sup> podłoże betonowe	m		
		8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
4	KSNR 5 0202-01	Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie do podłoża - rozdzielnica mieszkaniowa TM zgodnie z rys.2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik podłoże betonowe	wyp.		
		8	wyp.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
6	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z podłoże betonowe	wyp.		
		18	wyp.	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
7	KSNR 5 0203-01	Montaż dzwonka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych - łazienka	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KSNR 5 0502-01	Montaż wentylatora łazienkowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KSNR 5 0501-01	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych żarowych	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
11	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		27	pomiar	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
12	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		27	prób.	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>