

Wykaz adresów/pakietów z zakresem prac

Adres /Pakiet	Wielkość altany	Podział altany	Uwagi	Wykonanie chodnika
Bol.Chrobrego 26-28	4,5 x 4,5	Ścianka działowa (miejsce na rowery 1,5 m)	wejście z 2 stron (rowerownia)	Wymiana chodnika z płyt 30/30 od miejsca wskazanego na mapce do wiaty i zakończony przy chodniku przy ul. Piastowskiej zgodnie z załącznikiem graficznym. Zamawiający wymaga montażu słupków stalowych z gotowych elementów prefabrykowane łączonych łańcuchem, zabezpieczonych antykorozyjnie. Na słupkach montować elementy odblaskowe.
Grunwaldzka 64	3,0 x 2,0	bez podziału		Wykonanie chodnika z wejścia do budynku do wiaty śmietnikowej zgodnie z załącznikiem graficznym w technologii płyt chodnikowych 50/50
Modrzejewskiej 20	5,0 x 3,0			
Modrzejewskiej 20				Wykonanie z płyt chodnikowych 50/50 lub trylinką podestu pomiędzy klatkami schodowymi z montażem stojaków rowerowych na 100 pozycji

				powierzchnia placu (26 m*3m) ok. 80 m2 ?
Holenderska 2,2a Węgierska 3	5,0 x 3,0		Podział istniejącej altany na dwie części. Opisać każdą altanę na z określeniem numeru budynku	
Jaracza 65	2,0 x 3,0	bez podziału		
Łużycka 1	2,0 x 3,0	bez podziału		Wykonanie chodnika z nawiązaniem do istniejącego podestu przy wejściu do budynku do wiaty śmietnikowej zgodnie z załącznikiem graficznym w technologii – kostka betonowa
Łużycka 3,4	3,0 x 3,0	Ścianka działowa, 1,5 m	Wejście z 2 stron	
Norweska 1	2,0 x 2,0	bez podziału		Wymiana chodnika z płyt 50/50 od wiaty do wejścia do budynku zgodnie z załącznikiem graficznym
Toruńska 5	2,0 x 2,0	bez podziału		Przedłużenie istniejącego chodnika do wejścia do budynku i dalej zgodnie z załącznikiem graficznym do wiaty śmietnikowej płyt chodnikowych 50/50

