



Notatki:

1. Zakres prac demontażowych uzgodnić z ZGM Świnoujście
2. Zdemontować instalację zimnej wody od wyjścia z wodomierza do poszczególnych przyborów
3. Zdemontować zasobnik ciepłej wody użytkowej wraz z orurowaniem zasilany z pieca c.o. na paliwo stałe
4. Zdemontować elektryczny podgrzewacz wody, przekazać właścicielowi

A Rewizja	20.06.2014 Data	????? Informacje
Inwestor: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu		
Projektował	mgr inż. Damian Firlej	
Sprawdzający	mgr inż. Konrad Jabłoński	
temat: Demontaż instalacji wodnej		
adres: Norweska 2/3 Świnoujście		
skala 1:20	Rys. nr ZGM/NO2-3/D/2	Wydruk A4