

Zdemontować piec kaflowy 70x50x186, otwór w ścianie komina po czopuchu zamurować i zatynkować

Zdemontować piec kaflowy 70x50x186, otwór w ścianie komina po czopuchu zamurować i zatynkować

Zdemontować kratki wentylacyjne ścienne, otwory zamurować i zatynkować

Zdemontować gazowy podgrzewacz wody wraz z przewodem spalinowym

Zdemontować kratki wentylacyjne ścienne, otwory zamurować i zatynkować

gaz przewód miedziany DN22 zejście w dół, podłączenie kotła DN22 poprzez zawór gazowy i filtr, podłączenie kuchenki gazowej DN15 poprzez zawór gazowy

gaz zdemontować przewód gazowy stalowy prowadzony pod sufitem wraz z podłączeniami do kuchenki i podgrzewacza wody użytkowej

Notatki:

1. Wanna została usunięta z rysunku
2. Zdemontować instalację gazową wewnątrz lokalu

A		20.06.2014	????
Rewizja		Data	Informacje
miejsc. Szczecin		Projektował	mgr inż. Damian Firlej
skala 1:50		Wydruk A4	Sprawdzający
adres: Boh. Września 11/2 Świnoujście		temat: Demontaż istniejącego systemu grzewczego i instalacji gazowej	
		Inwestor: Gmina Miasto Świnoujście Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu	
		Rys. nr ZGM/BW11-2/D/1	