

OL.242.99.TK.2014

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE TREŚCI SIWZ W POSTĘPOWANIU PN:

„Wykonania prac murarsko malarskich wydzielonej klatki ewakuacyjnej w budynku przychodni miejskiej w Świnoujściu przy ul. Dąbrowskiego 4

Zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (*tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.*) Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (*zwanej dalej „siwz”*) w postępowaniu pn. „Wykonanie prac murarsko malarskich wydzielonej klatki ewakuacyjnej w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu” znak sprawy OL.242.99.TK.2014:

Było:

Nr sprawy: **OL.242.99.TK.2014**

Załącznik nr 1

Zakres prac murarsko malarskich wydzielonej klatki ewakuacyjnej w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu.

- wykonanie nowych tyków od strony zewnętrznej klatki schodowej łącznie z pomalowaniem farbą emulsyjną ca. 55 m²
- zeszkobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitu ca. 384 m²
- dwukrotne gruntowanie powierzchni tynków ca. 494 m²
- przygotowanie powierzchni starych tynków pod malowanie z poszpachlowaniem nierówności ca. 384 m²
- ochrona narożników wypukłych listwą kontową metalową ca. 176 mb
- wykonanie gładzi jednowarstwowych z gipsu szpachlowego ca. 494 m²
- dwukrotne malowanie farbą emulsyjną powierzchni ścian i sufitu ca. 247 m²
- położenie tynku ozdobnego „Gemalit” do wysokości 1,5 m ca. 192 m²
- położenie tynku ozdobnego „Gemalit” przy ościeżach drzwiowych w formie lamówki szerokości 10 cm ca. 42 m²
- demontaż grzejników żeliwnych szt 3
- malowanie i montaż grzejnika żeliwnego szt 1
- malowanie cokoliczków, podstopnic i policzków schodowych ca. 45 m²
- codzienne sprzątanie po pracach malarskich,
- wykonanie tynku zewnętrznego II kategorii po zmniejszeniu otworów okiennych (konieczne rusztowanie) ca. 67m²
- prace towarzyszące.

Zmienia się na:

Nr sprawy: **OL.242.99.TK.2014**

Załącznik nr 1

Zakres prac murarsko malarskich wydzielonej klatki ewakuacyjnej w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu.

1. wykonanie nowych tyków od strony zewnętrznej klatki schodowej łącznie z pomalowaniem farbą emulsyjną ca. 55 m²
2. zeszkobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitu ca. 384 m²
3. dwukrotne gruntowanie powierzchni tynków ca. 494 m²

4. przygotowanie powierzchni starych tynków pod malowanie z poszpachlowaniem nierówności ca. 384 m²
5. ochrona narożników wypukłych listwą kontową metalową ca. 176 mb
6. wykonanie gładzi jednowarstwowych z gipsu szpachlowego ca. 494 m²
7. jednokrotne malowanie powierzchni ścian i sufitu farbą lateksową ca. 494 m²
 - a. **ściany** (farba o parametrach nie gorszych niż Tikkurila Optiva 20 (odporność na szorowanie klasa 1, odporność na zmywanie min 5000 cykli, stopień połysku – półmat)
Uwaga
- ściana okienna na całej wysokości **kolor Nr 1 kolor ciemny** (do ustalenia w trakcie prac)
- pozostałe ściany klatki na całej wysokości **kolor Nr 2 kolor jasny** (do ustalenia w trakcie prac)
 - b. **Sufity , biegi schodowe** (farba o parametrach nie gorszych niż Tikkurila Optiva 20 (odporność na szorowanie klasa 1, odporność na zmywanie min 5000 cykli, stopień połysku – półmat)
Uwaga kolor biały
8. demontaż grzejników żeliwnych szt 3
9. malowanie i montaż grzejnika żeliwnego szt 1 (grzejnik malowany w kolorze ściany)
10. Przygotowanie powierzchni podstopnic oraz policzków schodowych pod malowanie ca. 45 m²
11. malowanie farbą olejną matową podstopnic i policzków schodowych w kolorze szarym ca. 45 m²
12. wykonanie tynku zewnętrznego II kategorii po zmniejszeniu otworów okiennych (konieczne rusztowanie) ca. 67m²
13. Skucie istniejących cokołów gresowych oraz betonowych na półpiętrach i przygotowanie powierzchni pod nowe cokoliki gresowe. 1kpl
14. Montaż nowych cokołów gresowych o wysokości 7cm na wszystkich spocznikach wewnątrz klatki schodowej – 1kpl (cokoły dobrać do istniejącej posadzki – do ustalenia z zamawiającym podczas prac)
15. Demontaż barierek na każdym biegu (barierki demontowane to barierki znajdujące się na ścianie wewnętrznej przy wejściach na korytarze 1 kpl (ustalić z zamawiającym). Barierki przy duszy oraz na ścianie od strony okien do pozostawienia (zastąpić uszkodzone szyby zbrojone szybami z barierek demontowanych)
16. Zaślepienie otworów krawędziowych przy każdym biegu schodowym na wysokości klatki schodowej. Otwory znajdują się pomiędzy istniejącą ścianą wewnętrzną korytarzy a biegami schodowymi przyległymi do tych ścian. Otwory zabezpieczyć w taki sposób, który spowoduje możliwość bezpiecznego i bezkolizyjnego poruszania się osób korzystających z biegu schodowego. Sposób zabezpieczenia przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Otwory zabezpieczyć pod kątem technicznym oraz wizualnym. Po wykonaniu zaślepienia szczeliny wykonać pas malowany farbą w kolorze szarym na długości biegu schodowego w celu oddzielenia nowej powierzchni. Szerokość pasa ustalić na miejscu dla wszystkich biegów przy szczelinie krawędziowej.
17. codzienne sprzątanie po pracach
18. prace towarzyszące

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

DYREKTOR

ZGM w Świnoujściu

Oryginał podpisu w dokumentacji

mgr inż. Artur Ćwik