


USYTUOWANIE BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO MIASTA I GMINY ŚWINOUSZCIE WRAZ Z DROGAMI WEJŚĆ DO BUDYNKU, DROGĄ POŻAROWĄ ORAZ ODLEGŁOŚCIAMI OD INNYCH OBIEKTÓW I HYDRANTÓW.



WYKONAŁ:

LEGENDA :	
ZNAK	OBJAŚNIENIA
GRAFI CZNY	
	DROGA WEJŚIA DO BUDYNKU
	HYDRANT ZEWNĘTRZNY PODZIEMNY Ø 80
	MIEJSCE ZBIÓRKI DO EWAKUACJI
	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY MIASTA I GMINY ŚWINOUSZCIE
	DROGA POŻAROWA

OPIS OBIEKTU	
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY MIASTA I GMINY ŚWINOUSZCIE	
- KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI - ZL III	
- BUDYNEK NISKI (SW) (o wysokość do 12 m do 25 m)	
- BUDYNEK POSIADA 3 KONDYGNACJE NADZIEMNE I 1 KONDYGNACJĘ PODZIEMNĄ	
- KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ "B"	
- POMIESZCZENIA ZAGROŻONE WYBUCHEM NIE WYSTĘPUJĄ	
- KUBATURA BUDYNKU - 8051,4 m³	
- POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKU - 1865,4 m²	
BUDYNEK WOLNOSTOJĄCY	
ODLEGŁOŚCI DO NAJBLIŻSZYCH BUDYNKÓW:	
- MIESZKALNE W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ, OD STRONY PÓŁNOCNEJ W CIĄGU	
ul. WYSPIAŃSKIEGO - 22 m	
- ADMINISTRACYJNY UM W ŚWINOUSZCIE, OD STRONY POŁUDNIOWEJ	
ul. WOJSKA POLSKIEGO - 35 m	
- ADMINISTRACYJNY URZĘD SĄDOWY W ŚWINOUSZCIE, OD STRONY ZACHODNIEJ	
ul. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO - 11,5 m	
- BUDYNEK PO KOSZAROWY NIE ZAGOSPODAROWANY (PUSTOSTAN) OD STRONY WSCHODNIEJ W CIĄGU	
ul. WYSPIAŃSKIEGO - 13,5 m.	
ODLEGŁOŚCI DO HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH:	
- PODZIEMNY Ø 80 ul. WYSPIAŃSKIEGO - 8,5 m	
- PODZIEMNY Ø 80 PRZY UM W ŚWINOUSZCIE - 23,5 m.	



PrimeConsulting
adres: ul. Nadodrzańska 11b/4 69-100 Ślubice
tel.: 792 792 493 lub 792 793 023
email: urszula.dobrowolska@onet.pl
www: www.ppoz-slubice.pl