


BALICKIEGO 19/1, ŚWINOUJŚCIE

PRZEKRÓJ STOPU DREWNIANEGO NAD PIWNICĄ

skala 1:10

1. Posadzka - panele gr. 8mm (klasa AC-4)
2. Mata wygłuszająca gr. 2mm
3. Płyta "FERMACELL POWERPANEL" gr. 25mm
4. Płyta OSB-3 gr. 25mm (wodoodporna)
5. Przestrzeń wentylowana (ślepy pułap)
otwór Ø30mm zabezpieczyć siatką stalową przed gryzoniami
6. Wełna mineralna "twarda" FS-80 gr. 100mm
7. 2xFolia PE - układać na ślepej podłodze
i wokół istniejących belek stropowych
8. Ślepa podłoga z desek - (posufitka)



PRZEKRÓJ STOPU DREWNIANEGO NAD PIWNICĄ

skala 1:10

1. Posadzka - terakota na kleju gr. 10mm
3. Płyta "FERMACELL POWERPANEL" gr. 25mm
4. Płyta OSB-3 gr. 25mm (wodoodporna)
5. Przestrzeń wentylowana (ślepy pułap)
otwór Ø30mm zabezpieczyć siatką stalową przed gryzoniami
6. Wełna mineralna "twarda" FS-80 gr. 100mm
7. 2xFolia PE - układać na ślepej podłodze
i wokół istniejących belek stropowych
8. Ślepa podłoga z desek

