


ZAPROJEKTOWANO:

 ścianka działowa z płyt g-k typu "A", gr. 12.5mm
na stelażu metalowym

Izolacja ściany w pokoju nr 2 wg rys. - wykonać wzmocnienie przy grzejniku (podwójny stelaż)

Wymiana wszystkich drzwi z ościeżnicami

Wymiana wszystkich okien na okna PCV

Wymiana wszystkich parapetów zewnętrznych na blaszane i wewnętrznych na PCV

Wymiana podłóg i posadzek - wg przekroju stropu

Remont tynków wewnętrznych, malowanie wnętrza
Nad poszerzonymi drzwiami wejściowymi wykonać

Nad poszerzonymi drzwiami wejściowymi wykonać nadproże 3xIN140, obetonowane

naapreze 30XIV 19, obotnowane


PRZEKRÓJ STROPU
skala 1:20

ELEMENTY PROJEKTOWANE

1. Terakota lub panele
2. Płyta włókno-cementowa REI30 gr. 12.5 mm
3. Płyta OSB-3 gr. 25 mm
4. Wełna mineralna gr. 100 mm
5. 1x folia PE

ELEMENTY ISTNIEJACE

7. Strop drewniany belkowy
8. Ślepa podłoga - **usunąć zasypkę**
9. Podesfityka drewniana
10. Tynk mineralny



BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE

INSTAL-TECH

mgr inż. Jan Drożdż

ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Połczyn-Zdrój

Investor	Gmina Miasto Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wypiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście		
Obiekt i adres	Lokal nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Modrzejewskiej 75 w Świnoujściu, działka nr 273		
Stadium	Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/		Data: VII-2016
Treść rysunku	RZUT LOKALU NR 2 - PARTER WYSOKI /STAN PROJEKTOWANY/		Rys. nr: 3 Skala: 1: 50
Kierownik zespołu	inż. Bogusław Drożdż	Nr uprawnień: A/PNB/8300/268/81	
Projektowała arch. i konstr.	inż. Małgorzata Klemińska	Nr upr.: UAN/8346/26/87 AN/8346/269/81	
Sprawdził konstrukcja	mgr inż. Adam Kaczorowski	Nr upr.: A/PNB/8300/6/79 UAN/U/7342/66/91	
Sprawdził architektura	mrg inż. arch. Andrzej Tyszecki	Nr uprawnień: A/PNB/8300/124/79	
Opracował	Krzysztof Popielewski	Nr uprawnień: -----	