

**OBJAŚNIENIA:****ELEMENTY ISTNIEJĄCE**

KOMIN K-1 murowany:

- 1 - przewód wentylacyjny do kuchni - odgruzować 5.0m
- 2 - przewód wentylacyjny do łazienki
- 3 - przewód dymowy do łazienki

K-2: murowany:

- 1 - przewód dymowy do lok. nr 7 (piec kaflowy, II piętro)
- Okna PCV i drewniane 1-ramowe
- brak nawiewników okiennych
- KS - pion kanalizacyjny Ø110 PCV
- w - pion wodociągowy

ELEMENTY DO ROZBIÓRKI, DEMONTAŻU, ZAMUROWANIA:

rozbiórka podłóg na stropie drewnianym, usunąć zasypkę
rozbiórka posadzek z lastryko
demontaż stolarki okiennej drewnianej (1 szt.)
z parapetami wewnętrznym i zewnętrznym
demontaż stolarki drzwiowej z progami,
demontaż ościeżnic drzwiowych (2 szt.)
demontaż przyborów sanitarnych
demontaż instalacji c.o.

R - rozkucia otworów drzwiowych
Z - zamurowania

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"
INŻ. BOGUSŁAW DROŻDŻ

78-320 Połczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/

Inwestor	Gmina Miasto Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście		
Obiekt i adres	Lokal nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Modrzejewskiej 2 w Świnoujściu, działka nr 219		
Stadium	Inwentaryzacja budowlana	Data: V-2016 r.	
Treść rysunku	RZUT LOKALU NR 5 - I PIĘTRO INWENTARYZACJA, ROZBIÓRKI, ZAMUROWANIA		Rys. nr: 1
Sporządził /kierownik zespołu/	inż. Bogusław Drożdż	Nr uprawnień: A/PNB/8300/268/81	Skala: 1: 50
Opracował	Krzysztof Popielewski	Nr uprawnień: -----	