**ZAPROJEKTOWANO:**

Wymiana wszystkich drzwi z ościeżnicami
Wymiana okna drewnianego na PCV
z wymianą parapetów
Wymiana podłóg i posadzek
Remont tynków wewnętrznych

PRZĘKRÓJ STROPU


I PIĘTRO/
skala 1:20

ELEMENTY PROJEKTOWANE

1. Terakota na kleju gr. 1.5 cm
2. Płyta włókno-cementowa REI30 gr. 1.25 cm
3. Płyta OSB-3 gr. 2.5 cm
4. Wełna mineralna gr. 10 cm
5. 1x folia PE

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

7. Strop drewniany belkowy
8. Ślepa podłoga
9. Podsufitka drewniana
10. Tynk mineralny



PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"
INŻ. BOGUSŁAW DROŻDŻ

78-320 Połczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/

Inwestor	Gmina Miasto Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście		
Obiekt i adres	Lokal nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Modrzejewskiej 2 w Świnoujściu, działka nr 219		
Stadium	Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/		Data: V-2016 r.
Treść rysunku	RZUT LOKALU NR 5 - I PIĘTRO /STAN PROJEKTOWANY/		Rys. nr: 2
Kierownik zespołu	inż. Bogusław Drożdż	Nr uprawnień:	A/PNB/8300/268/81
Projektowała arch. i konstr.	inż. Małgorzata Klemińska	Nr upr.: UAN/8346/26/87	AN/8346/269/81
Sprawdził konstrukcja	mgr inż. Adam Kaczorowski	Nr upr.: A/PNB/8300/6/79	UAN/U/7342/66/91
Sprawdził architektura	mgr inż. arch. Andrzej Tyszecki	Nr uprawnień:	A/PNB/8300/124/79
Opracował	Krzysztof Popielewski	Nr uprawnień:	-----