

810506586  
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ  
ul. Monte Cassino 8, tel. 91 321 21 56  
72-500 Świnoujście  
NIP: 855-000-40-59  
ZGM/LO/MCz/...<sup>5033</sup>.../13

Świnoujście, dnia 04.07.2013 r.

## ZAPROSZENIE do złożenia oferty na wykonanie zamówienia

1. **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Monte Cassino 8**  
tel. 91 321 26 31 , 91 321 28 05, fax 91 321 22 80  
NIP 855 000 40 59 Regon 810506586
2. **Zaprasza do złożenia oferty na:**  
wykonanie prac związanych z zakupem i montażem domofonów na budynkach przy ul. Wyszyńskiego 2, 7, 8 w Świnoujściu. Prace winny być kompletne uwzględniające wszystkie potrzebne urządzenia i okablowanie, wykonane przy użyciu własnych materiałów. Szczegółowy zakres został określony w załączniku nr 1 do zaproszenia.
3. **Dokumenty jakie winny być dołączone do oferty:**
  - wyciąg z właściwego rejestru lub zaświadczenie o zgłoszeniu do ewidencji działalności Gospodarczej.
4. **Oferta winna zawierać:**
  - oddzielnie cenę za wykonanie usługi na każdy budynek osobno; kwota netto + podatek VAT .
5. **Informacje uzupełniające:**
  - wykonawca po wykonaniu prac dostarczy zamawiającemu niezbędne atesty i deklaracje na dostarczone i wbudowane materiały,
  - wykonawca dostarczy zamawiającemu niezbędne protokoły prób i sprawdzeń,
  - oferta winna zawierać **manipulator wandaloodporny o parametrach niegorszych niż manipulator firmy „Laskomex”**,
  - wykonawca skontaktuje się z wykonawcą głównym prac prowadzonych przy ul. Wyszyńskiego 2,7,8 w celu ustalenia modelu odpowiedniego zamka kompatybilnego z domofonem,
  - prace dotyczące montażu urządzeń oraz okablowania należy skoordynować z trwającymi pracami remontowymi na wszystkich budynkach.
6. **Termin wykonania prac:**
  - a. Wyszyńskiego 2 - od 11.07.2013 r. do 19.07.2013 r.
  - b. Wyszyńskiego 7 - lipiec - sierpień 2013 r. (termin zależny od wyboru oferty i wykonawcy głównego prac przy ul. Wyszyńskiego 2,7,8)

Cezar Jankowski

- c. Wyszyńskiego 8 - lipiec - sierpień 2013r (termin zależny od wyboru oferty i wykonawcy głównego prac przy ul. Wyszyńskiego 2,7,8)

**Szczegółowe informacje można uzyskać w dziale technicznym zakładu u Pana Macieja Rzanny, pok. nr 14 lub nr tel. 91 321 26 31 wew. 45 w godz. pracy zakładu od 7.30 do 15.30.**


Ofertę należy złożyć z dopiskiem „Domofon” w sekretariacie ZGM pokój 29 lub przesłać na adres;

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
ul. Monte Cassino 8  
72-600 Świnoujście  
lub E-mail: sekretariat@zgm.swinoujscie.pl

Termin składania oferty do dnia **10-07-2013 r.** do godz. **10.00** w sekretariacie ZGM pokój nr 29.

Termin otwarcia oferty **10-07-2013 r.** o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego

Z up. Dyrektora  
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Świnoujściu

  
mgr Dorota Konkolewska  
Zastępca Dyrektora



Załącznik Nr 1

Zakres prac dotyczących zakupu i montażu domofonów na budynkach przy ul Wyszyńskiego 2,7,8 w Świnoujściu.

**1. Budynek Wyszyńskiego 2 w Świnoujściu**

- a. Montaż manipulatora (pulpitu) domofonu na klatce schodowej (1szt od strony ulicy oraz 1 szt od strony podwórza) razem **2szt** (manipulator wandaloodporny o parametrach niegorszych niż manipulator firmy „Laskomex”).
- b. Do wyposażenia w instalację oraz urządzenia odbierające sygnał (słuchawki) uwzględnić 9 lokali (uwaga do oferty sprawdzić ilość mieszkań na budynku w celu uniknięcia pomyłki, zalecana wizja lokalna).
- c. Przewody na klatce schodowej prowadzić w bruzdach (długości przewodów oszacować na miejscu podczas wizji lokalnej).
- d. Domofon powinien być kompatybilny z zamkiem w drzwiach, które będą wstawiane podczas remontu budynku.
- e. Każdy lokal wyposażyć w 1 komplet kluczy + dodatkowy komplet dla celów administracji (razem 10kpl tj. 1+9 kompletów zależne od ilości mieszkań na budynku). Uwaga proszę uwzględnić takie wkładki w drzwiach żeby była możliwość otwierania drzwi od podwórka i od ulicy jednym kluczem.
- f. Wykonać sprawdzenie ułożonych przewodów i sporządzić protokół z próby.

**2. Budynek Wyszyńskiego 7 w Świnoujściu**

- a. Montaż manipulatora (pulpitu) domofonu na klatce schodowej (1szt od strony ulicy oraz 1 szt od strony podwórza) razem **2szt** (manipulator wandaloodporny o parametrach niegorszych niż manipulator firmy „Laskomex”).
- b. Do wyposażenia w instalację oraz urządzenia odbierające sygnał (słuchawki) uwzględnić 8 lokali (uwaga do oferty sprawdzić ilość mieszkań na budynku w celu uniknięcia pomyłki, zalecana wizja lokalna).
- c. Przewody na klatce schodowej prowadzić w bruzdach (długości przewodów oszacować na miejscu podczas wizji lokalnej).
- d. Domofon powinien być kompatybilny z zamkiem w drzwiach, które będą wstawiane podczas remontu budynku.
- e. Każdy lokal wyposażyć w 1 komplet kluczy + dodatkowy komplet dla celów administracji (razem 9 kpl tj. 1+8 kompletów zależne od ilości mieszkań na budynku). Uwaga proszę uwzględnić takie wkładki w drzwiach żeby była możliwość otwierania drzwi od podwórka i od ulicy jednym kluczem.
- f. Wykonać sprawdzenie ułożonych przewodów i sporządzić protokół z próby.

**3. Budynek Wyszyńskiego 8 w Świnoujściu**

- a. Montaż manipulatora (pulpitu) domofonu na klatce schodowej (1szt od strony ulicy oraz 1 szt od strony podwórza) razem **2szt** (manipulator wandaloodporny o parametrach niegorszych niż manipulator firmy „Laskomex”)



- b. Do wyposażenia w instalację oraz urządzenia odbierające sygnał (słuchawki) uwzględnić 7 lokali (uwaga do oferty sprawdzić ilość mieszkań na budynku w celu uniknięcia pomyłki, zalecana wizja lokalna)
- c. Przewody na klatce schodowej prowadzić w bruzdach (długości przewodów oszacować na miejscu podczas wizji lokalnej).
- d. Domofon powinien być kompatybilny z zamkiem w drzwiach, które będą wstawiane podczas remontu budynku.
- e. Każdy lokal wyposażyć w 1 komplet kluczy + dodatkowy komplet dla celów administracji (razem 8kpl tj. 1+7 kompletów zależne od ilości mieszkań na budynku). Uwaga proszę uwzględnić takie wkładki w drzwiach żeby była możliwość otwierania drzwi od podwórka i od ulicy jednym kluczem.
- f. Wykonać sprawdzenie ułożonych przewodów i sporządzić protokół z próby.

