

OL.242.15.1751.TK.2015

ZAPROSZENIE do złożenia oferty na wykonanie zamówienia

1. Gmina Miasto Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu przy ul. Monte Cassino 8

tel. 91 321 26 31, 91 321 28 05,
NIP: 855 000 40 59

fax 91 321 22 80
Regon: 810506586

2. Zaprasza do złożenia oferty na:

wykonania dokumentacji technicznej wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami (Zakład Gazowniczy, Zakład Energetyczny, Wspólnota Mieszkaniowa – forma stosownej uchwały zatwierdzającej projekt, administrator nieruchomości), opiniami (w tym kominiarskimi) oraz kosztorysami inwestorskimi (kosztorysami nakładczymi, przedmiarem robót oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych) na przebudowę, modernizację i remont n.w. lokali mieszkalnych:

- 1.1 ul. Armii Krajowej 13B/2 - podział lokalu na dwa samodzielne lokale mieszkalne,
- 1.2 ul. Łużycka 1/5 wydzielenie z części lokalu pomieszczenia przedpokoju, kuchni oraz łazienki, zmiana sposobu ogrzewania lokalu,
- 1.3 ul. Łużycka 4/1 - wydzielenie z części lokalu pomieszczenia przedpokoju, kuchni oraz łazienki, zmiana sposobu ogrzewania lokalu oraz lokalu nr 3 jako prace towarzyszące,
- 1.4 ul. Poznańska 2/3 - wydzielenie z części kuchni pomieszczenia na łazienkę, zmiana sposobu ogrzewania lokalu,
- 1.5 ul. Piłsudskiego 33/10 - wydzielenie z części lokalu pomieszczenia przedpokoju, kuchni oraz łazienki,
- 1.6 ul. Modrzejewskiej 75/4 - zmiana sposobu ogrzewania lokalu

Szczegółowy zakres prac projektowych podany w załącznikach od nr 1 do 6 należy uzgodnić z Zamawiającym.

- **Termin wykonania usługi: nie dłuższy niż do 60 dni od dnia zawarcia umowy.**

3. Dokumenty jakie powinny być dołączone do oferty:

- a) wyciąg z właściwego rejestru lub zaświadczenie o zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej,
- b) dokumenty potwierdzające odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

4. Oferta winna zawierać:

- ogółem kwota netto + należny podatek VAT w kwociezł =
.....zł (słowniezł) brutto,

Sprawę prowadzi : Referat Organizacji i Logistyki

Tadeusz Koralewski tel. 91 321 21 56 wew. 41 fax.91 321 05 08

w tym cenę ryczałtową za dokumentację dla lokalu przy :

1) ul. Armii Krajowej 13B/2 – cena nettozł + podatek VAT ...% (.....zł) tj. cena zł (słownie złotych:)

2) ul. Łużycka 1/5– cena nettozł + podatek VAT% (.....zł) tj. cena zł (słownie złotych:)

3) ul. Łużycka 4/1– cena nettozł + podatek VAT% (.....zł) tj. cena zł (słownie złotych:)

brutto na która składają się:
3.1. cena (bez uwzględnienia prac towarzyszących z zakresu zmiany sposobu ogrzewania lok. nr 3) nettozł + podatek VAT% (.....zł) tj. cena zł (słownie złotych:),

3.2. wartość **prac towarzyszących** (z zakresu zmiany sposobu ogrzewania lok. nr 3) nettozł + podatek VAT% (.....zł) tj. cena zł (słownie złotych:),

4) ul. Poznańska 2/3 – cena nettozł + podatek VAT% (.....zł) tj. cena zł. (słownie złotych:)

5) ul. Piłsudskiego 33/10 – cena nettozł + podatek VAT% (.....zł) tj. cena zł. (słownie złotych:)

6) ul. Modrzejewskiej 75/4– cena nettozł + podatek VAT% (.....zł) tj. cena zł. (słownie złotych:)

4. **Dokumentacje** techniczną należy przygotować w wersji *papierowej* i *elektronicznej* dla każdego adresu oddzielnie tj.:
1. projekt budowlany - 5 egz.,
 2. kosztorys inwestorski - 2 egz.,
 3. kosztorys nakładczy, przedmiar robót - 2 egz.,
 4. specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.,
 5. płyta CD/DVD dokumentacji, zapisane w formacie *PDF* lub *dwg* - 2 szt.

5. **Inne wymagania:**

5.1 Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. /z późn. zm./ w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września Nr 202 poz. 2072 z późn. zm).

5.2. Realizacja zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy ma na celu:

- a) zapewnienie dokumentacji projektowo- kosztorysowej niezbędnej w postępowaniu dot. wyboru wykonawcy robót budowlanych objętych zadaniem, (zgodnie z art. 31 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych z *późn. zm.*) - w dokumentacji, kosztorysie, przedmiarze oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie powinno być nazw, znaków towarowych, patentów lub

pochodzenia, z uwzględnieniem wyjątku, który dopuszcza takie wskazanie w sytuacji, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W przypadku użycia nazw własnych Wykonawca dokumentacji winien uzasadnić konieczność wskazania nazw i znaków towarowych zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy prawo zamówień publicznych z jednoczesnym użyciem słowa „lub równoważny”,

- b) zapewnienie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania zgody na pozwolenie na budowę i do realizacji robót budowlanych objętych zadaniem,
- c) zapewnienie nadzoru autorskiego w okresie budowy.

Kosztorys inwestorski powinien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. /z późn. zm/.

W dokumentacji należy przedstawić **optymalne ekonomicznie rozwiązania** w zakresie technologii robót (ze wskazaniem konkretnych produktów najlepiej odpowiadających stawianym wymaganiom).

6 Szczegółowe informacje można uzyskać:

6.1 *Pan Piotr Bubnowski*, pok. nr 11 lub pod nr tel. 91 321 26 31 wew. **31** lub 690 021 257, e-mail *pbumnowski@zgm.swinoujscie.pl*,

6.2 *Pani Beata Góra*, pok. 14 lub pod nr tel. 91 321 26 31 wew. **39** e-mail *bgora@zgm.swinoujscie.pl*,

6.3 *Pani Danuta Kleba*, pok. 14 lub pod nr tel. 91 321 26 31 wew. **34** e-mail *dkleba@zgm.swinoujscie.pl*

w dni powszednie od godz.: 08:00 do 14:30.

7 Ofertę należy złożyć z dopiskiem „**Oferta na wykonanie dokumentacji technicznej dla 6 lokali znak sprawy OL.242.15.TK.2015**” w sekretariacie ZGM pokój **29** na adres;

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Monte Cassino 8
72-600 ŚWINOUJŚCIE

Termin składania oferty do dnia **13/03/2015 r.** do godz. *09:00* w sekretariacie Zamawiającego pokój nr **29**.

Termin otwarcia oferty **13/03/2015 r.** o godz. *10:15* w siedzibie Zamawiającego pok. **22**.

DYREKTOR
ZGM w Świnoujściu
oryginał podpisu w dokumentacji
mgr inż. Artur Ćwik

Sprawę prowadzi : Referat Organizacji i Logistyki

Tadeusz Koralewski tel. 91 321 21 56 wew. 41 fax.91 321 05 08

Zakres prac projektowych dla lokalu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 13B/2

W dokumentacji należy uwzględnić:

- podział lokalu mieszkalnego na dwa niezależne lokale mieszkalne, z całkowitą ich adaptacją i remontem i wyposażeniem w urządzenia sanitarne oraz gazowe,
- lokale należy wyposażyć we wspólne ogrzewanie c.o. z kotła gazowego, łazienki z toaletą, kuchnie lub aneksy kuchenne, indywidualne opomiarowanie w energię elektryczną oraz gaz,

W kosztorysach należy dodatkowo ująć:

- ewentualną budowę dodatkowego pionu kanalizacyjnego,
- montaż nawiewników w istniejącej stolarce okiennej PCV 6 szt ,
- wymiana stolarki okiennej wraz z nawiewnikiem szt 1
- wymianę stolarki drzwiowej wewnątrzlokalowej (zgodnie z projektem),
- remont podłóg,
- rozbiórkę piecy kaflowych szt 3
- demontaż istniejących urządzeń sanitarnych
- malowanie lokali,
- podział i wymiana instalacji elektrycznej, domofonowej wodnej z pełnym wykonaniem,
- inne prace towarzyszące

Zakres prac modernizacyjnych i towarzyszących lokalu mieszkalnego przy ul. Łużycka 1/5

W dokumentacji należy uwzględnić:

1. Wydzielenie z części pomieszczenia: kuchni, łazienki oraz p.pokoju, z całkowitą adaptacją, remontem i wyposażeniem w urządzenia sanitarne oraz gazowe poszczególnych pomieszczeń,
2. Inwentaryzację przewodów kominowych w celu wskazania wentylacji kuchni oraz w łazience.
3. Wymianę instalacji elektrycznej w mieszkaniu, z wydzieleniem obwodów, zamontowaniem rozdzielni mieszkaniowej zgodnie z istniejącą mocą oraz wymianą tablicy podlicznikowej i zabezpieczenia przedlicznikowego, wymianę osprzętu elektrycznego tj, gniazd i wyłączników (gniazda kuchnia – p.pok 3 szt, gniazda pokoje po 4 szt , łazienka 2 szt p.pok.2 szt) wykonanie i przedłożeniem w ZGM stosownych protokołów z pomiarów instalacji elektrycznej, wyniesienie tablicy licznikowej na klatkę schodową 1 kpl
4. Zmiana sposobu ogrzewania lokalu z piecy kaflowych na c.o etażowe opalane gazem
5. Sprawdzenie stanu belek stropowych (szczególnie w pomieszczeniu byłej kuchni i w.c.) z ewentualnym podaniem sposobu wykonania napraw.

W kosztorysach należy dodatkowo ująć:

1. Montaż z nawiewników w istniejącej stolarnie okiennej PCV szt 7
2. Wymiana stolarki drzwiowej wewnątrzlokalowej
3. Wymiana drzwi wejściowych do lokalu szt 1
4. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnętrznej w tym wykonanie instalacji c.w.u. od bojlera do ujęć (w technologii rur wielowarstwowych np. PEX lub polipropylenowych)
5. Wykonanie dodatkowego podejścia wodno-kanalizacyjnego pod pralkę z zaworem zwrotnym,
6. Rozebranie istniejących paneli podłogowych wraz z wymiana pokrycia podłóg (płyta wiórowa lub OSB),
7. Ułożenie paneli podłogowych (8 mm klasa AC 4) wraz z listwami przyściennymi w pokojach,
8. Rozebranie piecy kaflowych 3 szt
9. Zerwanie kasetonów, tapet wraz z rozebraniem istniejących ścianek działowych
10. Demontaż urządzeń : muszla ustępowa ze spłuczką, zlewozmywak, kuchnia gazowa
11. Wymiana tynków ścian i sufitów,
12. Wykonanie szpachlowania tynku sufitów oraz ścian,
13. Dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów,
14. Wymiana kraterki wentylacyjnych.
15. Montaż wodomierza
16. Wymiana zamka w skrzynce na listy,
17. Prace towarzyszące.

**Zakres prac modernizacyjnych i towarzyszących lokalu
mieszkalnego przy ul. Łużycka 4/1**

W dokumentacji należy uwzględnić:

1. Wydzielenie z części pomieszczenia: kuchni, łazienki oraz p.pokoju, z całkowitą adaptacją, remontem i wyposażeniem w urządzenia sanitarne oraz gazowe poszczególnych pomieszczeń,
2. Inwentaryzację przewodów kominowych w celu wskazania wentylacji kuchni oraz w łazience.
3. Wymianę instalacji elektrycznej w mieszkaniu, z wydzieleniem obwodów, zamontowaniem rozdzielni mieszkaniowej zgodnie z istniejącą mocą oraz wymianą tablicy podlicznikowej i zabezpieczenia przedlicznikowego, wymianę osprzętu elektrycznego tj, gniazd i wyłączników (gniazda kuchnia – p.pok 3 szt, gniazda pokoje po 4 szt , łazienka 2 szt p.pok. 2 szt) wykonanie i przedłożeniem w ZGM stosownych protokołów z pomiarów instalacji elektrycznej, wyniesienie tablicy licznikowej na klatkę schodową 1kpl
4. Zmiana sposobu ogrzewania lokalu z co etażowego na c.o etażowe opalane gazem
5. Sprawdzenie stanu belek stropowych (szczególnie w pomieszczeniu byłej kuchni i w.c.) z ewentualnym podaniem sposobu wykonania napraw.

Sprawę prowadzi : Referat Organizacji i Logistyki

Tadeusz Koralewski tel. 91 321 21 56 wew. 41 fax.91 321 05 08

6. Ewentualne przesunięcie otworu drzwiowego z wykonaniem nadproża drzwiowego – drzwi wejściowe do lokalu.

Prace towarzyszące:

Zmian sposobu ogrzewania lokalu nr 3 na odpalane paliwem gazowym zgodnie z wytycznymi.

W kosztorysach należy dodatkowo ująć:

1. Wymiana stolarki okiennej na stolarkę PCV wraz z nawiewnikami szt 5
2. Wymiana stolarki drzwiowej wewnątrzlokalowej (zgodnie z projektem)
3. Wymiana drzwi wejściowych do lokalu szt 1
4. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnętrznej w tym wykonanie instalacji c.w.u. od bojlera do ujęć (w technologii rur wielowarstwowych np. PEX lub polipropylenowych)
5. Wykonanie dodatkowego podejścia wodno-kanalizacyjnego pod pralkę z zaworem zwrotnym,
6. Rozebranie istniejącego pokrycia podłogi wraz z jego wymianą (płyta wiórowa lub OSB),
7. Ułożenie paneli podłogowych (8 mm klasa AC 4) wraz z listwami przyściennymi w pokojach,
8. Rozebranie istniejącego co. etażowego wraz z bojlerem i naczyniem zbiorczym
9. Rozebranie ścianek działowych, okładzin ściennych,
10. Zerwanie kasetonów, tapet
11. Demontaż urządzeń : muszla ustępowa ze spłuczką, zlewozmywak, kuchnia gazowa wanna
12. Wymiana tynków ścian i sufitów,
13. Wykonanie szpachlowania tynku sufitów oraz ścian,
14. Dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów,
15. Wymiana kratki wentylacyjnych.
16. Montaż wodomierza
17. Wymiana zamka w skrzynce na listy,
18. Prace towarzyszące.

**Zakres prac modernizacyjnych i towarzyszących lokalu
mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 33/10**

W dokumentacji należy uwzględnić:

1. Wydzielenie z części pomieszczenia: kuchni, łazienki oraz p.pokoju, z całkowitą adaptacją, remontem i wyposażeniem w urządzenia sanitarne oraz gazowe poszczególnych pomieszczeń,
2. Inwentaryzację przewodów w celu wskazania wentylacji kuchni oraz w łazience.
3. Wymianę instalacji elektrycznej w mieszkaniu, z wydzieleniem obwodów, zamontowaniem rozdzielni mieszkaniowej zgodnie z istniejącą mocą oraz wymianą tablicy podlicznikowej i zabezpieczenia przedlicznikowego, wymianę osprzętu elektrycznego tj. gniazd i wyłączników (gniazda kuchnia – p.pok 3 szt, gniazda pokoje po 4 szt, łazienka 2 szt p.pok. 2 szt) wykonanie i przedłożeniem w ZGM stosownych protokołów z pomiarów instalacji elektrycznej, wyniesienie tablicy licznikowej na klatkę schodową 1 kpl
4. Ewentualne przesunięcie otworu drzwiowego z wykonaniem nadproża drzwiowego – drzwi wejściowe do lokalu.
5. Sprawdzenie stanu belek stropowych z ewentualnym podaniem sposobu wykonania napraw.

6. Zakłada się nie ingerowanie w istniejące c.o. z sieci miejskiej poza demontażem urządzeń w celu doprowadzenia ścian do właściwego stanu technicznego oraz prac towarzyszących przy montażu listew przypodłogowych.

W kosztorysach należy dodatkowo ująć:

1. Montaż z nawiewników w istniejącej stolarce okiennej szt 2
2. Wymiana stolarki drzwiowej wewnątrzlokalowej (drzwi do pokoju) szt 1
3. Wymiana drzwi wejściowych do lokalu szt 1
4. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnętrznej w tym wykonanie instalacji c.w.u. od bojlera do ujęć (w technologii rur wielowarstwowych np. PEX lub polipropylenowych)
5. Wykonanie dodatkowego podejścia wodno-kanalizacyjnego pod pralkę z zaworem zwrotnym,
6. Wymiana pokrycia podłogi (płyta wiórowa lub OSB),
7. Zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego (jednostronnie od strony pokoju) 1 szt
8. Demontaż urządzeń: muszla ustępowa ze spluczką, zlewozmywak, kuchnia gazowa
9. Ułożenie paneli podłogowych (8 mm klasa AC 4) wraz z listwami przyściennymi w pokoju,
10. Wymiana odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego na odcinku około 1,5mb
11. Zerwanie kasetonów, płytek, boazerii wraz z rozebraniem istniejących ścianek działowych
12. Wymiana tynków ścian i sufitów,
13. Wykonanie szpachlowania tynku sufitów oraz ścian,
14. Dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów,
15. Wymiana krutek wentylacyjnych.
16. Montaż wodomierza
17. Wymiana zamka w skrzynce na listy,
18. Sprawdzenie i ewentualna naprawa instalacji domofonowej z wymianą słuchawki wraz z ustaleniem kodu domofonu do lokalu,
19. Dorobienie klucza do drzwi do budynku,
20. Prace towarzyszące.

**Zakres prac modernizacyjnych i towarzyszących lokalu
mieszkalnego przy ul. Poznańska 2/3**

W dokumentacji należy uwzględnić:

1. Wydzielenie z części pomieszczenia: łazienki z całkowitą adaptacją, remontem i wyposażeniem w urządzenia sanitarne oraz gazowe,
2. Inwentaryzację przewodów kominowych w celu wskazania wentylacji kuchni oraz w łazience.
3. Wymianę instalacji elektrycznej w mieszkaniu, z wydzieleniem obwodów, zamontowaniem rozdzielni mieszkaniowej zgodnie z istniejącą mocą oraz wymianą tablicy podlicznikowej i zabezpieczenia przedlicznikowego, wymianę osprzętu elektrycznego tj. gniazd i wyłączników (gniazda kuchnia – p.pok 3 szt, gniazda pokoje po 4 szt, łazienka 2 szt p.pok. 2 szt) wykonanie

Sprawę prowadzi : Referat Organizacji i Logistyki

Tadeusz Koralewski tel. 91 321 21 56 wew. 41 fax. 91 321 05 08

i przedłożeniem w ZGM stosownych protokołów z pomiarów instalacji elektrycznej,
wyniesienie tablicy licznikowej na klatkę schodową 1kpl
4. Zmiana sposobu ogrzewania lokalu z piecy kaflowych na c.o etażowe opalane gazem

W kosztorysach należy dodatkowo ująć:

1. Wymiana stolarki okiennej na stolarkę PCV wraz z nawiewnikami szt 5
2. Wymiana stolarki drzwiowej wewnątrzlokalowej (zgodnie z projektem)
3. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnętrznej w tym wykonanie instalacji c.w.u. od bojlera do ujęć (w technologii rur wielowarstwowych np. PEX lub polipropylenowych)
4. Rozebranie piecy kaflowych szt 2
5. Wykonanie dodatkowego podejścia wodno-kanalizacyjnego pod pralkę z zaworem zwrotnym,
6. Rozebranie istniejącego pokrycia podłogi wraz z jego wymianą (płyta wiórowa lub OSB),
7. Ułożenie paneli podłogowych (8 mm klasa AC 4) wraz z listwami przyściennymi w pokojach,
8. Rozebranie ścianek działowych, okładzin ściennych (spiżarka, II przedpokój)
9. Zerwanie kasetonów, tapet
10. Demontaż urządzeń : muszla ustępowa ze spłuczką, zlewozmywak, kuchnia gazowa wanna
11. Wymiana tynków ścian i sufitów,
12. Wykonanie szpachlowania tynku sufitów oraz ścian,
13. Dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów,
14. Wymiana krutek wentylacyjnych.
15. Montaż wodomierza
16. Wymiana zamka w skrzynce na listy,
17. Sprawdzenie i ewentualna naprawa instalacji domofonowej z wymianą słuchawki wraz z ustaleniem kodu domofonu do lokalu,
18. Dorobienie klucza do drzwi do budynku,
19. Prace towarzyszące.

**Zakres prac modernizacyjnych i towarzyszących lokalu
mieszkalnego przy ul. Modrzejewskiej 75/4**

W dokumentacji należy uwzględnić:

1. Inwentaryzację przewodów kominowych w celu wskazania wentylacji kuchni oraz w łazience.
2. Wymianę instalacji elektrycznej w mieszkaniu, z wydzieleniem obwodów, zamontowaniem rozdzielni mieszkaniowej zgodnie z istniejącą mocą oraz wymianą tablicy podlicznikowej i zabezpieczenia przedlicznikowego, wymianę osprzętu elektrycznego tj. gniazd i wyłączników (gniazda kuchnia – p.pok 3 szt, gniazda pokoje po 4 szt , łazienka 2 szt p.pok.2 szt) wykonanie i przedłożeniem w ZGM stosownych protokołów z pomiarów instalacji elektrycznej 1kpl
3. Zmiana sposobu ogrzewania lokalu z pieca kaflowego na c.o etażowe opalane gazem

W kosztorysach należy dodatkowo ująć:

1. Wymiana stolarki okiennej na stolarkę PCV wraz z nawiewnikami szt 3

2. Wymiana stolarki drzwiowej wewnątrzlokalowej szt 3
3. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnętrznej w tym wykonanie instalacji c.w.u. od pieca co. do ujęć (w technologii rur wielowarstwowych np. PEX lub polipropylenowych) 1 kpl
4. Rozebranie pieca kaflowego szt 1
5. Naprawą podłogi pod piecem szt 1
6. Wykonanie dodatkowego podejścia wodno-kanalizacyjnego pod pralkę z zaworem zwrotnym,
7. Rozebranie szafy wnękowej szt 1
8. Rozebranie wnęki po szafie
9. Zamurowanie otworu po szafie od strony pokoju w celu powiększenia kuchni
10. Rozebranie istniejącego pokrycia podłogi wraz z jego wymianą (płyta wiórowa lub OSB),
11. Ułożenie paneli podłogowych (8 mm klasa AC 4) wraz z listwami przyściennymi w pokoju i przedpokoju,
12. Rozebranie szafki podokiennej oraz pawlacza w kuchni,
13. Zerwanie tapet
14. Ułożenie terakoty wraz z cokolikami w kuchni i łazience,
15. Zerwanie tapet,
16. Ułożenie fartuchów glazury w kuchni i łazience (przy kabynie prysznicowej, umywalce i zlewozmywaku). Uszczelnienie urządzeń za glazurą, przewidzieć wyłącznie z użyciem silikonu. Fartuchy glazury winny być ułożone z 30 cm naddatkiem za urządzeniem, natomiast fartuch w kuchni winien być ułożony wzdłuż całej ściany,
17. Wymiana urządzeń sanitarnych:
 - miska ustępowa typu kompakt, sedes, spłuczka, wężyki,
 - zlewozmywak, bateria zlewozmywakowa, syfon, szafka pod zlewozmywak- *typowa*,
 - kuchenka gazowa 4 palnikowa z zabezpieczeniami przeciwwypływowymi oraz piekarnikiem i przyłączem elastycznym ok. 1m nie gorsza niż firmy AMICA,
 - montaż umywalki wraz z syfonem i baterią umywalkową,
 - Demontaż wanny i montaż kabiny natryskowej wraz z brodzikiem i syfonem oraz baterią prysznicową,Uwzględnić biały montaż o parametrach zbliżonych do firmy np. KOŁO armatura nie dorsza niż firmy DIAMOND.
18. Wymiana tynków ścian i sufitów,
19. Wykonanie szpachlowania tynku sufitów oraz ścian,
20. Dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów,
21. Wymiana kraterki wentylacyjnych.
22. Montaż wodomierza
23. Wymiana zamka w skrzynce na listy,
24. Sprawdzenie i ewentualna naprawa instalacji domofonowej z wymianą słuchawki wraz z ustaleniem kodu domofonu do lokalu,
25. Dorobienie klucza do drzwi do budynku,
27. Wymiana drzwi do pomieszczenia piwnicznego,
26. Prace towarzyszące.

Sprawę prowadzi : Referat Organizacji i Logistyki

Tadeusz Koralewski tel. 91 321 21 56 wew. 41 fax.91 321 05 08

Wymagania Zamawiającego dotyczące jakości wbudowanych materiałów:

Podłogi :

Warstwa wyrównawcza:

stropy ceramiczne – masa samopoziomująca

stropy drewniane - płyta OSB

Panele podłogowe 8 mm klasa AC 4

Terakota – pomieszczenia mokre

Parametry urządzeń:

-kuchenka gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem z przyłączem elastycznym ok. 1m nie gorsza niż firmy POLAR,

- biały montaż o parametrach zbliżonych do firmy np. KOŁO

Parametry stolarki :

-drzwi wejściowe do lokalu

o konstrukcji stalowej wypełnione pianką poliuretanową, wykonane z blachy stalowej o gr 0,6 mm., pokryte drewnopodobną okleiną PCV , wyposażone w ościeżnice z progiem ze stali nierdzewnej, klamki z szyldami , 2 szt wkładek, zamek główny z czterema ryglami, trzy zawiasy regulowane, dwa zawiasy antywyważeniowe, uszczelki oraz wizjer mosiężny.

- stolarka drzwiowa wewnątrzlokalowa

„typowa” skrzydło drzwiowe częściowo przeszklone, wykończone okleiną drewnopodobną, rama skrzydła z klejonki drewna iglastego, wypełnienie skrzydła płyta wiórowa otworowa wzmocniona ramiakiem wewnętrznym ze sklejki, wyposażone w zamek, zawiasy, klamki z szyldami, ościeżnica drewniana regulowana, opcjonalnie próg, skrzydła drzwiowe łazienkowe wyposażone w kratkę nawiewną o wym, 30 cm x 10 cm lub tuleje zamontowane fabrycznie minimum 5 szt.

Wytyczne do projektowania c.o. opalanego gazem:

1. Zaleca się w projekcie przewidzieć piec c.o. gazowy II biegowy z zamkniętą komorą spalania i z czernią powietrza ze ściany zewnętrznej kuchni. Dla lokali na wyższych kondygnacjach zaleca się uwzględnienia przewodów współosiowych. W przypadku zasysania powietrza do spalania ze ściany bocznej przewidzieć należy ocieplenie kanału wełną mineralną i obudowanie płytą GK przewodu ssącego.
2. Instalacje gazową zaprojektować tak aby kuchnia gazowa ustawiona była bezpośrednio pod wentylacją (2 m max)
3. Wykonać inwentaryzację przewodów w celu wskazania wentylacji kuchni i odprowadzenia spalin od pieca gazowego a w przypadku braku wentylacji łazienki również tego pomieszczenia.
4. Rozbiórkę dotychczasowego systemu ogrzewania lokalu wraz z pracami towarzyszącymi w tym uzupełnianie podłóg itp.
5. Przewiduje się montaż instalacji co.o nadtynkowo z grzejkami z zasilaniem dolnym wraz systemowym zespołem odcinającym. W przypadku niekorzystnych warunków wysokościowych związanych z położeniem parapetów dopuszcza się zastosowania grzejników z zasilaniem bocznym. Należy przewidzieć zawory odcinające i termostatyczne z głowicami gazowymi. W celu właściwego dysponowania energią należy uwzględnić regulator tygodniowy do starowania kotłem (bezprzewodowy).
6. Należy przewidzieć zamurowanie lub ocieplenie wnęk podokiennych o ile występują.

7. Instalacja co. z materiałów typu CU lub zaprasowana stal.
8. Instalacja zimnej wody w całości do wymiany na rury wielowarstwowe typu PEX. Instalacja c.w.u.j.w.
9. Należy uwzględnić każdorazowy montaż nawiewników okiennych przelotowych z ukierunkowaniem na sufit w przypadku ich braku w stolarce okiennej.
10. Należy przewidzieć montaż nasad wspomagających (obrotowych) ciąg kominowy.
11. Należy przewidzieć wymianę kratak wentylacyjnych których przekrój czynny jest mniejszy niż 14X14.
12. Kuchenka gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem z przyłączem elastycznym ok. 1 m Kuchenka o parametrach technicznych nie gorszych niż typ Amica 510GE3.33ZpTaF(Xx)

Sprawę prowadzi : Referat Organizacji i Logistyki

Tadeusz Koralewski tel. 91 321 21 56 wew. 41 fax.91 321 05 08

OFERTA CENOWA

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: **wykonania dokumentacji technicznej wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami (Zakład Gazowniczy, Zakład Energetyczny, Wspólnota Mieszkaniowa – forma stosownej uchwały zatwierdzającej projekt, administrator nieruchomości), opiniami (w tym kominiarskimi) oraz kosztorysami inwestorskimi (kosztorysami nakładczymi, przedmiarem robót oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych) na przebudowę, modernizację i remont nw. lokali mieszkalnych: Armii Krajowej 13B/2, Łużycka 1/5, Łużycka 4/1, Poznańska 2/3, Piłsudskiego 33/10 i Modrzejewskiej 75/4.**

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:.....

NIP: Regon:.....

Nr rachunku bankowego.....

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zadania, tj:

Cena za wykonanie całego zamówienia

- ogółem kwota netto + należny podatek VAT w kwociezł =zł (słowniezł) brutto,

w tym cenę ryczałtową za dokumentację dla lokalu przy :

1) ul. Armii Krajowej 13B/2 – cena nettozł + podatek VAT ...% (.....zł) tj. cena zł (słownie złotych:),
brutto;

2) ul. Łużycka 1/5– cena nettozł + podatek VAT% (.....zł) tj. cena zł (słownie złotych:),
brutto;

3) ul. Łużycka 4/1– cena nettozł + podatek VAT% (.....zł) tj. cena zł (słownie złotych:),
brutto na która składają się:

3.1. cena (bez uwzględnienia prac towarzyszących z zakresu zmiany sposobu ogrzewania lok. nr 3) nettozł + podatek VAT% (.....zł) tj. cena zł (słownie złotych:),

3.2. wartość prac towarzyszących (z zakresu zmiany sposobu ogrzewania lok. nr 3) nettozł + podatek VAT% (.....zł) tj. cena zł (słownie złotych:),

4) ul. Poznańska 2/3 – cena nettozł + podatek VAT% (.....zł) tj. cena Zł. (słownie złotych:),
brutto;

5) ul. Piłsudskiego 33/10 – cena nettozł + podatek VAT% (.....zł) tj. cena zł. (słownie złotych:),
brutto;

- 6) ul. Modrzejewskiej 75/4– cena nettozł + podatek VAT% (.....zł) tj.
cena zł. (słownie złotych:
.....) brutto;
2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zaproszenia i specyfiką wykonania zadania i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
 3. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
 4. Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję projekt umowy stanowiący **załącznik nr 3** do zaproszenia.
 5. Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż do **60 dni od dnia zawarcia umowy**.

Dnia.....

.....
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Sprawę prowadzi : Referat Organizacji i Logistyki

Tadeusz Koralewski tel. 91 321 21 56 wew. 41 fax.91 321 05 08

U M O W A nr „Projekt”

zawarta w dniu2015 w Świnoujściu pomiędzy:

Gminą Miasto Świnoujście - Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu
ul. Monte Cassino 8,
zwanym dalej **Zamawiającym**,
reprezentowanym przez **Dyrektora Zakładu - mgr inż. Artura Ćwik**
a

.....
zwaną dalej **Wykonawcą**

w wyniku zaproszenia do składania ofert w dniu 13/03/2015 r.
o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego na *wykonania dokumentacji technicznej wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami (Zakład Gazowniczy, Zakład Energetyczny, Wspólnota Mieszkaniowa – forma stosownej uchwały zatwierdzającej projekt, administrator nieruchomości), opiniami (w tym kominiarskimi) oraz kosztorysami inwestorskimi (kosztorysami nakładczymi, przedmiarem robót oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych) na przebudowę, modernizację i remont nw. lokali mieszkalnych: Armii Krajowej 13B/2, Łużycka 1/5, Łużycka 4/1, Poznańska 2/3, Piłsudskiego 33/10 i Modrzejewskiej 75/4.*
2. Opracowanie wraz z oceną techniczną powinno zawierać optymalne, najkorzystniejsze pod względem ekonomicznym, rozwiązanie w zakresie technologii robót (ze wskazaniem konkretnych produktów najlepiej odpowiadających stawianym wymogom).
3. Dokumentacja ma być wykonana:
 - 3.1 Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. /z późn. zm./ w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września Nr 202 poz. 2072 z późn. zm).
 - 3.2. Realizacja zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy ma na celu:
 - a) zapewnienie dokumentacji projektowo- kosztorysowej niezbędnej w postępowaniu dot. wyboru wykonawcy robót budowlanych objętych zadaniem, (zgodnie z art. 31 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych z późn. zm.) - w dokumentacji, kosztorysie, przedmiarze oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie powinno być nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, z uwzględnieniem wyjątku, który dopuszcza takie wskazanie w sytuacji, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W przypadku użycia nazw własnych Wykonawca dokumentacji winien uzasadnić konieczność wskazania nazw

- i znaków towarowych zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy prawo zamówień publicznych, z jednoczesnym użyciem wyrazu „*lub równoważmy*”
- b) zapewnienie nadzoru autorskiego w okresie budowy.
 - c) Kosztorys inwestorski powinien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. /z późn. zm/.
4. Przedmiot umowy powinien zostać wykonany z materiałów własnych Wykonawcy i przy użyciu stanowiącego jego własność sprzętu.
5. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia (*OL.242.15.TK.2015*).

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia **60** dni od dnia zawarcia umowy **tj. do2015 r.**
2. Opracowanie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w wersji elektronicznej (na dysku CD lub DVD) w formatach: *PDF* i *dwg* – rysunki oraz papierowej Word – opisy, Excel – tabele dla każdego adresu oddzielnie:
- | | | |
|-----|--|------------------|
| 2.1 | <i>projekt budowy</i> | w 5 egz., |
| 2.2 | <i>kosztorys inwestorski</i> | w 2 egz., |
| 2.3 | <i>kosztorys nakładczy, przedmiar robót</i> | w 2 egz., |
| 2.4 | <i>specyfikację warunków wykonania i odbioru robót budowlanych</i> | w 2 egz., |
| 2.5 | <i>plyta CD/ DVD ww. dokumentacji</i> | w 2 szt. |
3. Miejscem przekazania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego, a dowodem przekazania jest protokół przyjęcia podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w dokumentacji w terminie nie dłuższym niż **7** dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub przez osoby przez niego upoważnione, o ile Strony nie ustalą w danym przypadku innego terminu.

§ 3

Zamawiający po otrzymaniu opracowania od Wykonawcy przystąpi do czynności odbioru, które zakończy w terminie **10** dni kalendarzowych od daty otrzymania opracowania, podpisaniem protokołu lub zwrotem opracowania, z podaniem przyczyn odmowy odbioru.

§ 4

1. Za bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy **wynagrodzenie ryczałtowe**:
- 1) ul. **Armii Krajowej 13B/2** – cena nettozł + podatek VAT ...% (.....zł) tj. cena zł (słownie złotych:) brutto;
- 2) ul. **Łużycka 1/5** – cena nettozł + podatek VAT% (.....zł) tj. cena zł (słownie złotych:) brutto;
- 3) ul. **Łużycka 4/1** – cena nettozł + podatek VAT% (.....zł) tj. cena zł (słownie złotych:) brutto;

Sprawę prowadzi : Referat Organizacji i Logistyki

Tadeusz Koralewski tel. 91 321 21 56 wew. 41 fax.91 321 05 08

- 3.1. cena (bez uwzględnienia prac towarzyszących z zakresu zmiany sposobu ogrzewania lok. nr 3) nettozł + podatek VAT% (.....zł) tj. cena zł (słownie złotych:),
- 3.2. wartość prac towarzyszących (z zakresu zmiany sposobu ogrzewania lok. nr 3) nettozł + podatek VAT% (.....zł) tj. cena zł (słownie złotych:),
- 4) ul. **Poznańska 2/3** – cena nettozł + podatek VAT% (.....zł) tj. cena zł. (słownie złotych:)
brutto;
- 5) ul. **Piłsudskiego 33/10** – cena nettozł + podatek VAT% (.....zł) tj. cena zł (słownie złotych:)
brutto;
- 6) ul. **Modrzejewskiej 75/4** – cena nettozł + podatek VAT% (.....zł) tj. cena zł. (słownie złotych:)
brutto;
2. Jednocześnie strony ustalają wartość umowy na kwotę:zł (słownie złotych:)
netto powiększonego o należny podatek VAT% w kwociezł, co łącznie stanowi **wynagrodzenie ryczałtowe w wysokościzł** (słownie złotych:)
brutto.
3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, zawiera podatek VAT i inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wg. stanu prawnego na dzień złożenia oferty.
4. Strony ustalają, że wymieniana w ust. 2, kwota wynagrodzenia jest ostateczna i nie ulegnie zwiększeniu nawet w przypadku wystąpienia innych nieprzewidzianych czynności z tym tylko zastrzeżeniem, że Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT (zmiana wynagrodzenia będzie wówczas proporcjonalna do zmiany wysokości tego podatku).
5. Zapłata wynagrodzenia za bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonana przez Zamawiającego przelewem w terminie do **30** dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury wystawionej przez Wykonawcę na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

§ 5

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.
2. Jeżeli okaże się, iż dokumentacja projektowa zawiera błędy lub braki uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu do **7** dni od daty powiadomienia do naniesienia w dokumentacji stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§ 6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną na podstawie umowy dokumentację.
2. W ramach niniejszej gwarancji:
 - 1) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady dokumentacji zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel, jakemu dokumentacja ma służyć, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi normami i przepisami techniczno – budowlanymi,

- 2) w przypadku wystąpienia wad ukrytych w dokumentacji, których nie ujawniono w czasie odbioru dokumentacji, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy ich usunięcia w terminie do **14** dni od daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy, który jest zobowiązany do naniesienia uzupełnień i poprawek na wszystkich egzemplarzach dokumentacji dostarczonych Zamawiającemu – pod rygorem naliczania kar umownych określonych w § 8 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 3) Wykonawca wyraża zgodę na obciążenie Go wszystkimi kosztami w przypadku nieusunięcia stwierdzonych wad.
3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji wygasają w stosunku do Wykonawcy - z upływem **5** lat od dnia bezusterkowego odbioru dokumentacji.
4. Autor projektu w trakcie realizacji będzie pełnił czynności związane z nadzorem autorskim.

§ 7

1. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do kontroli wykonania usług przez Wykonawcę i podpisywania dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia za wykonanie umowy są:
 - 1) *Pan Piotr Bubnowski,*
 - 2) *Pani Beata Góra,*
 - 3) *Pani Danuta Kleba.*
2. Przedstawicielem Wykonawcy są:
 - 1)
 - 2)

§ 8

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
 - 1) w wysokości **0,2** % wartości przedmiotu umowy netto ustalonej w § 4 - za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy jednak nie mniej niż 20,00 zł, a jeżeli zwłoka trwać będzie dłużej niż **10** dni - **0,5** % tej wartości za każdy dalszy dzień zwłoki jednak nie mniej niż 50,00 zł.,
 - 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w dokumentach– w wysokości **0,5** % wartości przedmiotu umowy netto, o której mowa w § 4, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu na usunięcie wad ustalonego zgodnie z § 2 ust. 4 jednak nie mniej niż 50,00 zł.,
 - 3) za opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 1,5% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 Umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia terminu ustalonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, z uwzględnieniem § 5 ust. 2 jednak nie mniej niż 150,00 zł,
 - 4) uchylenie się od obowiązków pełnienia czynności nadzoru autorskiego określonego w § 6 ust. 4 pomimo jednokrotnego wezwania pisemnego i nie podjęcia czynności związanych z nadzorem w wysokości 150,00 zł. za każdy dzień opóźnienia.
2. Wykonawca wyraża zgodę na naliczanie i potrącanie kar umownych przez Zamawiającego z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.
3. Zamawiający o fakcie naliczenia kary i jej przyczynach informować będzie Wykonawcę w formie pisemnej.

Sprawę prowadzi : Referat Organizacji i Logistyki

Tadeusz Koralewski tel. 91 321 21 56 wew. 41 fax.91 321 05 08

4. Jeżeli szkoda wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wysokości zastrzeżonych kar, Zamawiającemu przysługiwać będzie odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

§ 9

Wraz z odbiorem opracowania projektowego Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Umowy. W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:

- a) użytkować opracowanie projektowe na własny użytek, w tym w szczególności przekazać opracowanie projektowe lub dowolną jego część, także jego kopie:
 - innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,
 - wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 - stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,
 - b) wykorzystywać opracowanie projektowe lub jego dowolną część do prezentacji,
 - c) wprowadzać opracowanie projektowe lub jego części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostki zwierzchniej,
 - d) zwielokrotnić opracowanie projektowe lub jego części dowolną techniką.
- Zamawiający nie może zbywać opracowania projektowego ani jego dowolnych części oraz nie może usuwać oznaczeń określających autora.

§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie dopuszczalne zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
3. Spory powstałe w związku z przedmiotową umową strony poddają pod rozstrzygnięcie sądów miejscowo właściwych dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 dla Zamawiającego, a 1 dla Wykonawcy.
2. Integralną część umowy stanowią załączniki:
 - 1) załącznik nr 1 – zaproszenia do złożenia oferty (*OL.242.15.TK.2015*),
 - 2) załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy 13/03/2015 r.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: