

OBJAŚNIENIA - ELEMENTY PROJEKTOWANE:
ŚCIANKI DZIAŁOWE: z płyt g-k "H-2" gr. 12.5mm na stelażu metalowym, okładzina pojedyncza, obustronna, izolacja akustyczna z wełny mineralnej "twardej" gr. 10cm, taśmy na profilach obwodowych


SUFIT PODWIESZANY: w pom. 2/03 z płyt g-k "H-2" gr. 12.5mm na stelażu metalowym, mocowanym do istniejącego stropu drewnianego

DRZWI: wg opisu technicznego


PODŁOGI: wymienić podłogi istniejące (szczegóły wg opisu techn.)

POZOSTAŁE URZĄDZENIA:
KG: kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem i przyłączem elastycznym 1m
PG: piec c.o. gazowy II funkcyjny z zamkniętą komorą spalania

Pozostałe prace remontowo-budowlane: zakres, charakterystyka materiałowa - wg opisu techn.



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ LOKALU MIESZKALNEGO NR 4 WG PN-70/B-02365				
Nr pom.	Nazwa pom.	Posadzka	Pow. użytkowa	Wysokość
[---]	[---]	[---]	[m²]	[m]
2/01	przedpokój	panele	2.75	2.92
2/02	pokój	panele	16.50	2.92
2/03	łazienka	terakota	4.10	2.50
2/04	aneks kuchenny	terakota	5.78	2.92
RAZEM			29.13	



PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"		
INŻ. BOGUSŁAW DROŹDŹ		
78-320 Połczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/		
Inwestor:	Gmina Miasto Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście	
Obiekt i adres:	Lokal mieszkalny nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kołłątaja 14 w Świnoujściu, działka nr 277, obręb 0008	
Temat opracowania:	Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kołłątaja 14 w Świnoujściu	
Stadium:	Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/	Data: XI-2015 r.
Treść rysunku:	RZUT LOKALU NR 4 - I PIĘTRO /STAN PROJEKTOWANY/	Rys. nr: 4AK Skala: 1: 50
Kierownik zespołu	inż. Bogusław Drożdż	Nr uprawnień: A/PNB/8300/268/81
Projektowała arch. i konstr.	inż. Małgorzata Klemińska	Nr upr.: UAN/8346/26/87 AN/8346/269/81
Sprawdził konstrukcja	mgr inż. Adam Kaczorowski	Nr upr.: A/PNB/8300/6/79 UAN/U/7342/66/91
Sprawdził architektura	mrg inż. arch. Andrzej Tyszecki	Nr uprawnień: A/PNB/8300/124/79
Opracował	Krzysztof Popielewski	Nr uprawnień: -----