


## KOŁŁATAJA 18 SCALENIE LOKALI NR 7 i 8

### 72 -600 ŚWINOUJŚCIE

#### PRZEKRÓJ STROPU DREWNIANEGO

skala 1:10

1. Posadzka - panele gr. 8mm (klasa AC-4)
2. Mata wygłuszająca gr. 2mm
3. Płyta "FERMACELL POWERPANEL" gr. 25mm
4. Płyta OSB-3 gr. 25mm (wodoodporna)
5. Wełna mineralna" twarda" FS-80 gr. 100mm
6. 2xFolia PE - układać na ślepej podłodze i wokół istniejących belek stropowych
7. Ślepa podłoga z desek - (posufitka)



#### PRZEKRÓJ STROPU DREWNIANEGO

skala 1:10

1. Posadzka - terakota na kleju gr. 10mm
3. Płyta "FERMACELL POWERPANEL" gr. 25mm
4. Płyta OSB-3 gr. 25mm (wodoodporna)
5. Wełna mineralna" twarda" FS-80 gr. 100mm
6. 2xFolia PE - układać na ślepej podłodze i wokół istniejących belek stropowych
7. Ślepa podłoga z desek

