


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ LOKALU MIESZKALNEGO NR 5 WG PN-70/B-02365				
Nr pom.	Nazwa pom.	Posadzka	Pow. użytkowa [m²]	Wys. [m]
[...]	[...]	[...]	[m²]	[m]
3/01	Przedpokój	panele	2,26	2,50
3/02	łazienka	terakota	3,47	2,50
3/03	Kuchnia	terakota	7,94	2,50
3/04	Korytarz	panele	2,01	2,50
3/05	Pokój nr 1	panele	13,43	2,50
3/06	Pokój nr 2	panele	12,47	2,50
3/07	Pokój nr 3	panele	18,40	2,50
RAZEM			59,98	

**KOLOREM CZERWONYM
OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE**

1. Projektowane ścianki z płyt g-k na stelażu metalowym, płyty g-k typu H-2, gr. 12,5mm w pom. "mokrych", płyty g-k typu "A", gr. 12,5mm w pozostałych pom. Ścianki w łazience wzmacnić płytą OSB-3 gr. 22mm.

2. Sufity podwieszane bezpośrednio do sufitu istniejącego sypoziomować stosując stelaż metalowy. Płyty g-k typu "F" (ogniochronne), gr. 2x12,5mm.

3. Wszystkie okna wyposażać w nawiewniki przelotowe wg projektu wentylacji.



PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS" INŻ. BOGUSŁAW DROŻDŻ				
Investor:	78-320 Polczyno-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel./fax: 94-36-620-91/ Gmina Miasto Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wypiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście			
Obiekt i adres:	Lokal mieszkalny nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, kategoria obiektu budowlanego XIII ul. Łużyckiej 1, 72-600 Świnoujście, dz. nr 67			
Investycja:	Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 5 (II piętro)			
Stadium:	Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/		Data: 27.VIII.2017	
Treść rysunku:	RZUT LOKALU NR 5 - II PIĘTRO /STAN PROJEKTOWANY/		Rys. nr: 3	Skala: 1: 50
Kierownik zespołu	inż. Bogusław Drożdż	Nr uprawnień:	A/PNB/8300/268/81	
Projektowała arch. i konstr.	inż. Małgorzata Klemińska	Nr upr.: UAN/8346/26/87	AN/8346/269/81	
Sprawił konstrukcja	mgr inż. Adam Kaczorowski	Nr upr.: A/PNB/8300/6/79	UAN/U/7342/66/91	
Sprawił architektura	mgr inż. arch. Andrzej Tyszecki	Nr uprawnień:	A/PNB/8300/124/79	
Opracował	Krzysztof Popielewski	Nr uprawnień:	