




574

535



TRAKT UL. ŁUŻYCKIEJ

1128



POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
LOKALU MIESZKALNEGO NR 3 WG PN-70/B-02365

Nr pom.	Nazwa pom.	Posadzka	Pow. użytkowa [m ²]	Wys. [m]
2/01	Przedpokój	panele	3.76	2.70
2/02	Łazienka	terakota	4.17	2.70
2/03	Kuchnia	terakota	9.52	2.70
2/04	Pokój nr 1	panele	16.89	2.70
2/05	Pokój nr 2	panele	18.68	2.70
RAZEM			53.02	

KOLOREM CZERWONYM
OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE

- Projektowane ścianki z płyt g-k na stelażu metalowym. płyty g-k typu H-2, gr. 12.5mm w pom. "mokrych", płyty g-k typu "A", gr. 12.5mm w pozostałych pom. Ścianki w łazience i kuchni wzmocnić płytą OSB-3 gr. 22mm
- Sufity podwieszane z płyt g-k na stelażu metalowym - obniżyć o ok. 21 cm. Płyty g-k typu "F" (ogniochronne), gr. 2x12.5mm. Przewód wentylacyjny ukryć nad płytami sufitu.
- Wszystkie okna wyposażać w nawiewniki przetłotowe wg projektu wentylacji.
- Wykonać izolację termiczną ściany od strony ul. Łużyckiej zastosować systemowe płyty warstwowe do izolacji termicznej ścian i ochrony przed pleśnią, gr. 10.5cm do stosowania od strony wnętrza pomieszczeń.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"

INŻ. BOGUSŁAW DROŻDŻ

Investor:	78-320 Polczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel./fax: 94-36-620-91/ Gmina Miasto Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Obiekt i adres:	ul. Wypiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście Lokal mieszkalny nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, kategoria obiektu budowlanego XIII
ul. Łużyckiej 3, 72-600 Świnoujście, dz. nr 69	
Investycja:	Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 3 (I piętro)
Stadium:	Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/
Treść rysunku:	RZUT LOKALU NR 3 - I PIĘTRO /STAN PROJEKTOWANY/
Kierownik zespołu	inż. Bogusław Drożdż
Projektowała arch. i konstr.	inż. Małgorzata Klemińska
Sprawił konstrukcja	mgr inż. Adam Kaczorowski
Sprawił architektura	mgr inż. arch. Andrzej Tyszecki
Opracował	Krzysztof Popielewski