

---

## Opis przedmiotu zamówienia

### ZMIANA NR 1

postępowania nr WIM.271.1.11.2018

„Przebudowa dróg powiatowych i gminnych w Świnoujściu – etap II - przebudowa ulic: Szmaragdowej, Toruńskiej, Trentowskiego, Kasprowicza, Roosevelta oraz przebudowa wjazdu z ulicy Wojska Polskiego do Urzędu Miasta w Świnoujściu”

Część I – Przebudowa ulicy Szmaragdowej w Świnoujściu

Część II – Przebudowa ulicy Toruńskiej w Świnoujściu

Część III – Przebudowa ulicy Trentowskiego w Świnoujściu

Część IV – Przebudowa ulicy Kasprowicza w Świnoujściu

Część V – Przebudowa ulicy Roosevelta w Świnoujściu

Część VI – Przebudowa wjazdu z ulicy Wojska Polskiego do Urzędu Miasta w Świnoujściu

Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, której wykaz znajduje się w załączniku nr 2.3 do umowy.

Główny kod CPV: 45233140-2;

45231300-8;

#### I. Na część I zamówienia składa się:

##### a) Ulica Szmaragdowa – roboty branżowe:

Przebudowa kompleksowa ulicy na odcinku o długości ok 480 m (odcinek od ul. Sądowej do ul. Zalewowej) w zakresie:

- wykonania nowej konstrukcji jezdni, zjazdów i chodników;
- wykonania oświetlenia ulicznego;
- likwidacji kolizji z istniejącą infrastrukturą elektryczną;
- wykonania odwodnienia poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych do projektowanej instalacji rozsączającej.

##### b) Ulica Szmaragdowa – roboty ZWiK (ETAP III wg dokumentacji projektowej):

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami wodociągowymi do budynków oraz sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Szmaragdowej (od skrzyżowania z ul. Sądową do skrzyżowania z ul. Zalewową).

**UWAGA!** Roboty w zakresie budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dotyczą jedynie odcinka ulicy Szmaragdowej w zakresie od skrzyżowania z ulicą Sądową do skrzyżowania z ulicą Zalewową – etap III.

---

**UWAGA!** Termin rozpoczęcia prac liczony będzie od momentu uzyskania przez Gminę wszelkich wymaganych pozwoleń.

## II. Na część II zamówienia składa się:

### a) Ulica Toruńska – roboty branżowe:

Przebudowa kompleksowa ulicy na odcinku o długości ok 345 m w zakresie:

- wykonania nowej konstrukcji jezdni;
- wykonania zatoki postojowej dla samochodów osobowych;
- wykonania zatoki przystankowej dla autobusu komunikacji miejskiej;
- wykonania oświetlenia ulicznego;
- likwidacji kolizji z istniejącą infrastrukturą elektryczną.

### b) Ulica Toruńska – roboty ZWiK:

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami wodociągowymi do budynków w zakresie budowy:

- przewodów sieci wodociągowej z rur PE100 o średnicy nominalnej  $\varnothing 125$  mm w ul. Toruńskiej (dz. nr 324 obręb 05 m. Świnoujście) od miejsca włączenia do istniejącego wodociągu PE o średnicy  $\varnothing 110$  mm, oznaczonego w części graficznej opracowania punktem „01”, usytuowanego w pasie drogowym w ul. Szkolnej (dz. nr 503/5 obręb 09 m. Świnoujście), do oznaczonych w części graficznej opracowania punktów „50” i „53” w ul. Gdańskiej (dz. nr 227/3 obręb 05 m. Świnoujście);
- odgałęzień o średnicy nominalnej  $\varnothing 63$  mm od proj. sieci wodociągowej, z rur PE100 w ul. Grudziądzkiej (dz. nr 347 i 379 obręb 05 m. Świnoujście) na odcinku pomiędzy oznaczonymi na mapie punktami „28” – „28.3” i „29” – „29.4”;
- hydrantów nadziemnych z podwójnym zamknięciem, zabezpieczonych w przypadku złamania o średnicy DN80 oznaczonych w części graficznej opracowania punktami „HP1”, „HP2” i „HP3” wraz z zasuwami odcinającymi;
- przyłączy wodociągowych z rur PE100 o średnicy  $\varnothing 40$  mm od nowoprojektowanej sieci wodociągowej z rur PE100 w granicach działek nr: 339/2, 341/1, 346, 351/1, 351/2, 355/2, 356, 526, 528, 529, 532, 537, 538, 539, 541, 542 (obręb 05 m. Świnoujście);
- przyłączy wodociągowych z rur PE100 o średnicy  $\varnothing 40$  mm od nowoprojektowanej sieci wodociągowej z rur PE100 do granicy działek nr 270, 348, 349, 350, 352, 353, 355/1, 376, 456, 457, 458, 521, 522, 523, 524, 527, 530, 531, 533, 534 (obręb 5 m. Świnoujście);
- zewnętrznych instalacji wodociągowych z rur PE100 o średnicy  $\varnothing 40$  mm w granicach działek nr: 341/1, 351/2, 355/2, 356, 526, 528, 532, 537, 538, 539, 541, 542 (obręb 05 m. Świnoujście);
- odcięcia i demontaż istniejących rurociągów wodociągowych (do demontażu należy przyjąć tylko kolidujące odcinki istniejącego wodociągu z nowoprojektowaną siecią).

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 w ul. Toruńskiej na odcinku od ulicy Gdańskiej do ul. Szkolnej w Świnoujściu w zakresie:

- wykonanie kanałów o następujących średnicach:

- DN200 – o łącznej długości L = 487,6m,
- DN150 – o łącznej długości L = 238,4m
- studnie betonowe o średnicy 1,20m w ilości 9 sztuk
- studnie inspekcyjne w ilości 31 sztuk

- likwidacja istniejącej sieci:

- kanały DN200 o długości L = ok. 472,4m
- przyłącza DN200 o długości L = ok. 8,9m
- przyłącza DN150 o długości L = ok. 215,3m
- studnie betonowe o średnicy 1,20m w ilości 7 sztuk
- murowane studzienki inspekcyjne w ilości 5 sztuk

### **III. Na część III zamówienia składa się:**

#### **a) Ulica Trentowskiego – roboty branżowe:**

Przebudowa kompleksowa ulicy na odcinku o długości ok 185 m w zakresie:

- wykonania nowej konstrukcji jezdni, chodników i ścieżki rowerowej;
- wykonania oświetlenia ulicznego;
- likwidacji kolizji z istniejącą infrastrukturą elektryczną;
- wykonania kanalizacji deszczowej.

**UWAGA!** Roboty w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez JOTBE Jacek Błaszczyk, ul. Krasickiego 7, 63-220 Kotlin.

#### **b) Ulica Trentowskiego – roboty ZWiK:**

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Trentowskiego od ul. Uzdrowskiej do ul. Słowackiego w Świnoujściu w zakresie ułożenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dz. nr 117/1, 67, 19 obr. nr 0002 w Świnoujściu.

**UWAGA!** Roboty budowlane związane z przebudową ul. Trentowskiego muszą zostać zawieszony w okresach letnich tj. od 15.06 do dnia 15.09, w związku z czym należy założyć i przewidzieć taką organizację robót, która w niniejszym okresie pozwoli udostępnić odcinek do ruchu pojazdów i pieszych.

### **IV. Na część IV zamówienia składa się:**

#### **a) Ulica Kasprowicza – roboty branżowe:**

Przebudowa kompleksowa ulicy na odcinku o długości ok 255 m (odcinek od ul. Nowowiejskiego do ul. Energetyków) w zakresie:

- wykonania nowej konstrukcji jezdni;
- wykonania na odcinku od ul. Feliksa Nowowiejskiego do ul. Emilii Gierczak nowej geometrii oraz konstrukcji chodników o nawierzchni z kostki betonowej;
- wykonania zjazdów do przyległych posesji;
- wykonania odwodnienia poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej.

**b) Ulica Kasprowicza – roboty ZWiK:**

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kasprowicza na odcinku od ul. Nowowiejskiego do ul. Gierczak
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprowicza na odcinku od ul. Gierczak do ul. Energetyków;
- renowacja kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o śr.  $\varnothing$  200 w ul. Kasprowicza na odcinku od ul. E. Gierczak do ul. Nowowiejskiego w zakresie:
  - wykonanie inspekcji TV przed rozpoczęciem robót
  - przepompowanie ścieków na czas naprawy
  - montaż pakerów o długości L - 1m - 16 szt.
  - otwarcie przyłączy - 1 kpl.
  - montaż kształtki kapeluszowej -1 szt.
  - wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej  $\varnothing$  200 mm (rura kamionkowa) L – 1 m w wykopie do 3m z odwodnieniem – 1 kpl.
  - wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej  $\varnothing$  200 mm (rura kamionkowa) L – 2 m w wykopie do 3m z odwodnieniem – 1 kpl.
  - wymiana trójnika kamionkowego  $\varnothing$  200/150 mm kąt 45<sup>o</sup> + łuk 45<sup>o</sup> (kamionkowy) o śr. 200 mm w wykopie do 3m z odwodnieniem – 1 kpl.
  - wykonanie inspekcji TV po wykonaniu renowacji

Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze niezbędne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

Wszystkie materiały użyte do realizacji zadania muszą być zgodne z PN i PN-EN oraz muszą posiadać aprobatę techniczną (COBRTI – Instal). Wykonawca stosowne dokumenty załączy do protokołu odbioru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości materiałów użytych do wykonania zadania.

Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest także uwzględnić:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty za organizację ruchu,
- opłaty za odtworzenie nawierzchni.

---

Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć nawierzchnie do stanu pierwotnego zgodnie z ustaleniami z właścicielem pasa drogowego.

Wykonawca zobowiązany jest do oddania do zagospodarowania lub/i unieszkodliwienia powstałych odpadów.

Wykonawca jest wytwórcą odpadów w myśl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z póź. zm.). Do dokumentów odbiorowych Wykonawca złoży oświadczenie o zagospodarowaniu odpadów.

Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac.

**Koszty powyższych prac należy ująć w cenie ofertowej.**

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia obiektów budowlanych w toku realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

W celu dokonania prawidłowej wyceny wymagana jest wizja lokalna w terenie w celu zapoznania się z terenem budowy oraz istniejącymi obiektami. Koszt wizji lokalnej ponosi wykonawca.

**UWAGA!** Dokumentacja projektowa zatwierdzona przez stosowny organ wraz ze stosownymi uzgodnieniami dotycząca:

- budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprowicza na odcinku od ul. Gierczak do ul. Energetyków;
- renowacji kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprowicza na odcinku od ul. E. Gierczak do ul. Nowowiejskiego;

jest w trakcie opracowywania i zostanie dostarczona Wykonawcy najpóźniej w momencie podpisania umowy o roboty budowlane. Opis robót koniecznych do wykonania, niezbędnych do sporządzenia oferty został wskazany w dokumentacji projektowej.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprowicza na odcinku od ul. Gierczak do ul. Energetyków zgodnie z opracowaniem projektowym sporządzonym przez ABRYS Technika Sp. z o.o., ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań. Pozostały zakres niniejszego opracowania tj. odcinek od ul. Energetyków do ul. Powstańców Śląskich nie jest objęty przedmiotem opracowania i zostanie zrealizowany w późniejszym etapie. Zakres robót obejmuje wskazany na mapie obszar etapu I – zgodnie z mapą będącą częścią dokumentacji projektowej (kolor czerwony).

---

**UWAGA!** Roboty budowlane związane z przebudową ul. Kasprowicza muszą zostać zawieszane w okresach letnich tj. od 15.06 do dnia 15.09, w związku z czym należy założyć i przewidzieć taką organizację robót, która w niniejszym okresie pozwoli udostępnić odcinek do ruchu pojazdów i pieszych.

**V. Na część V zamówienia składa się:**

**Ulica Roosevelta – roboty branżowe:**

Przebudowa kompleksowa ulicy na odcinku o długości ok 210 m w zakresie:

- wykonania nowej konstrukcji jezdni;
- wykonania zatoki postojowej dla samochodów osobowych;
- wykonania oświetlenia ulicznego;
- likwidacji kolizji z istniejącą infrastrukturą elektryczną;
- wykonania odwodnienia poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej.

**VI. Na część VI zamówienia składa się:**

**Przebudowa wjazdu z ulicy Wojska Polskiego do Urzędu Miasta w Świnoujściu**

Przebudowa kompleksowa wjazdu do Urzędu Miasta w Świnoujściu w zakresie:

- wykonanie robót drogowych związanych z wykonaniem zjazdu na drogę wewnętrzną do Urzędu Miejskiego w Świnoujściu wraz z wykonaniem miejsc postojowych oraz zjazdu w rejonie poczty;
- wykonanie zabezpieczenia kabli energetycznych oświetlenia ulicznego;
- budowa kanalizacji deszczowej.

**UWAGA!** Przedmiot zamówienia nie obejmuje całości robót budowlanych objętych opracowaniem sporządzonym przez Pracownię Projektową mgr inż. Robert Mituta, Specjalność Drogowa: Projektowanie – Nadzór, ul. Frezjowa 47, 72-003 Dobra. Należy wykonać jedynie roboty budowlane związane z przebudową wjazdu na teren Urzędu Miejskiego w Świnoujściu, pozostały zakres zostanie zrealizowany w późniejszym etapie. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych przedmiotowym postępowaniem został oznaczony na rysunku poglądowym stanowiącym załącznik do dokumentacji projektowej.

**VII.** Jeśli w dokumentacji projektowej wskazano jakikolwiek produkt gotowy, z podaniem nazwy, symbolu lub producenta, przeznaczony do zastosowania, uznaje się, że produkt ten stanowi przykład materiału, elementu, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich

---

charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych) z tolerancją  $\pm 5\%$ ,
- konstrukcji,
- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, elektryczne, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.
- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.