



PRZEKRÓJ PRZEZ TEREN I-I 1:100



kostka betonowa	6 cm
podsypka cementowo-piaskowa	4 cm
kruszywo łamane 0-3/1,5 mm	15 cm
piasek średnioziarnisty zagęszczony	40 cm
geotkanina separacyjno-wzmacniająca	
grunt rodzimy	

PRZEKRÓJ PRZEZ TEREN II-II 1:100



kostka betonowa	6 cm
podsypka cementowo-piaskowa	4 cm
kruszywo łamane 0-3/1,5 mm	15 cm
piasek średnioziarnisty zagęszczony	20 cm
geotkanina separacyjno-wzmacniająca	
grunt rodzimy	

PRZEKRÓJ PRZEZ TEREN III-III 1:100

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ZAIYS

ul. Orzechowa 1; 72-003 Dobra/ Szczecin

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA PLACU PIKNIKOWEGO
NA TERENIE OSIEDLA
PRZY UL. ZALEWOWEJ
W ŚWINOUSZCIE

ADRES:
ul. Zalewowa, Świnoujście

INWESTOR:
Gmina Miasto Świnoujście

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Elżbieta Kojanowicz-Bethke

BRANŻA: ARCHITEKTURA

SKALA: 1:100

DATA: marzec 2018

PRZEKRÓJ PRZEZ TEREN

Nr rysunku

4

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM