


SZCZEGÓŁ NR 1

skala 1:10

WARSTWY PROJEKTOWANE

1. Posadzka - panele na macie lub terakota na kleju
2. Szlichta cementowa M7 gr. 5cm
3. Siatka stalowa podposadzkowa 10×10cm Ø4.5mm
4. 1×Folia PE - warstwa rozdzielcza
5. Izolacja akustyczna ze styropianu EPS 100-038 gr. 5cm
(wykonać tzw. podłogę pływającą)
6. 2×folia PE - izolacja przeciwwilgociowa

**WARSTWY ISTNIEJĄCE - ROZEBRAĆ**

- Posadzka istniejąca (panele lub terakota)
- Płyta pilśniowa
- Podłoga z desek
- Legary drewniane

WARSTWY ISTNIEJĄCE - BEZ ZMIAN

- 7. Strop żelbetowy
- 8. Tynk mineralny

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"**INŻ. BOGUSŁAW DROŻDŻ**

78-320 Polczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/

Inwestor:	Gmina Miasto Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście		
Obiekt i adres:	Lokal mieszkalny nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, kategoria obiektu budowlanego XIII ul. Modrzejewskiej 75, 72-600 Świnoujście, dz. nr 273		
Inwestycja:	Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 4 (I piętro)		
Stadium:	Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/		Data: 13.X.2017
Treść rysunku:	SZCZEGÓŁ STROPU		Rys. nr: 5 Skala: 1: 10
Kierownik zespołu	inż. Bogusław Drożdż	Nr uprawnień:	A/PNB/8300/268/81
Projektowała arch. i konstr.	inż. Małgorzata Klemińska	Nr upr.: UAN/8346/26/87 AN/8346/269/81	
Sprawdził konstrukcja	mgr inż. Adam Kaczorowski	Nr upr.: A/PNB/8300/6/79 UAN/U/7342/66/91	
Sprawdził architektura	mgr inż. arch. Andrzej Tyszecki	Nr uprawnień:	A/PNB/8300/124/79
Opracował	Krzysztof Popielewski	Nr uprawnień:	-----