

OPINIA NR 006/10/17

W wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w **Świnoujście ul. Modrzejewskiej nr 75/4** sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Marcin Nord w celu:

1. Wskazania miejsca podłączenia i usytuowania miejsca na podłączenie**W związku, z czym stwierdza się co następuje:**

Usytuowanie kotła gazowego będzie w kuchni.

Kocioł gazowy typu C (*zamknięta komora spalania*) należy podłączyć szczelnie z wkładem kwasoodpornym posiadającym aprobatę techniczną do odprowadzania spalin gazowych, który należy przeprowadzić w przewodzie kominowym nr 6. Wylot zakończyć zgodnie z wymogami producenta wkładu oraz zamontować drzwiczki rewizyjne z odkraplaczem poniżej podłączenia kotła do wkładu. Wentylację grawitacyjną wywiewną o powierzchni min. 200 cm² przy kotle gazowym, wykonać w przewodzie kominowym nr 5 w odległości 15 cm od sufitu. W sprawie powyższych zaleceń jak i warunków technicznych instalacji gazowej stosowny dokument wystawia projektant.

Wentylację grawitacyjną wywiewną dla pomieszczenia toalety należy wykonać w przewodzie kominowym nr 3 w odległości 15 cm od sufitu.

Opinię sporządzono w oparciu o : art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 12 listopada 2010 (Dz. U. Nr 243 poz. 1623) oraz Ustawę o Bezpieczeństwie i Ochronie ppoż. z dnia 03.11.1992 r. (Dz. U. Nr 92 z dnia 10.12.1992 r. z późniejszymi zmianami) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinię sporządzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla zlecniodawcy, a/a.

Potwierdzenie odbioru opinii

Dnia.....podpis.....

Opinia ważna 1 rok.


Mistrz Kominiarski

inż. Marcin Nord

upr. nr 226/07

(pieczęć i podpis opiniodawcy)

RYSUNEK



Mistrz Kominiarski
inż. *Marcin Nord*
upr. Nr 22607