

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

nr: **WEZ.271.2.43.2018.SO** z dnia **23.05.2018 r.** dotyczącego realizacji zadania pn.:

### **Wykonanie dojścia do toalety publicznej w Parku Zdrojowym w Świnoujściu**

1. Rozebrać istniejące fragmenty nawierzchni z kostki granitowej (ok. 4 m<sup>2</sup>) i wywieźć na magazyn Zamawiającego przy ul. Karsiborskiej, celem przekazania jako czysty (bez podbudowy) materiał z rozbiórki.
2. Usunąć i wywieźć podbudowę istniejącej nawierzchni z kostki granitowej.
3. Usunąć z powierzchni ok. 85 m<sup>2</sup> i na grubości ok. 10 cm istniejący materiał mineralny stanowiący nawierzchnię drogi prowadzącej do toalety. Materiał przekazać do dyspozycji zamawiającego.
4. Wykonać nową podbudowę cementowo-piaskową grubości ok. 8 cm na powierzchni ok. 90 m<sup>2</sup>.
5. Wyregulować wysokość istniejących betonowych obrzeży trawnikowych na łącznej długości ok. 40 mb.
6. Zdemontować zamontowany przed budynkiem toalety wodopój. Istniejącą instalację przygotować do ponownego podłączenia po wykonaniu nowej nawierzchni.
7. Zdemontować płytę kamienną, na której zamontowany był wodopój.
8. Ułożyć na drodze prowadzącej do toalety, na powierzchni ok. 90 m<sup>2</sup>, kostkę betonową KAMAL typu K-23 płukaną. Rzędną wysokościową nawierzchni dostosować do wysokości wejść do pomieszczeń toalety. Próg nie może być wyższy niż 2-3 cm. Spadek nawierzchni w kierunku przeciwnym do ścian budynku.
9. Zastosować 2 kolory kostki: biały (8,3x10,3) i szary (7,3x9,3). Kolor główny stanowi kostka biała, kolor szary układać wzdłuż zewnętrznych krawędzi w dwóch warstwach liniowych.
10. Zamawiający zakłada, że udział kostki szarej do białej wynosi jak 1:5.
11. Wyregulować wysokość pokrywy studzienki wodomierzowej i studzienki kanalizacyjnej do nowych rzędnych nawierzchni.
12. Zamontować na swoim miejscu wodopój. Mocowanie za pomocą kołków rozporowych.