


1. Zamurowania i przemurowania uszkodzonych ścian z cegły pełnej ceramicznej klasy 150 na zaprawie cem.-wop. marki SMPa. Projektowane zamurowania otworów wykonywać wciągając mur z istniejącymi ścianami poprzez wykonanie strzepy;
2. Projektowane podcigi z elementów stalowych ze stali St3S. Elementy stalowe opierać na ścianach za pośrednictwem poduszek betonowych i marek stalowych;
3. Kolejność prac montażowych ściśle wg opisu technicznego;
4. Długość belek stalowych sprawdzić na budowie;
5. Projektowane stupy podcigi wyewane z betonu C20/25 (B25) zbrojone stąg A-IIIIN (BSSt500);
6. Płyta spocznikowa wyewna na budowie z betonu C20/25 (B25) zbrojone stąg A-IIIIN (BSSt500);
7. Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną;
8. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;


STAL KSZT. St3S  
śrubby klasy 5.8  
BETON C20/25 (B25)  
OTULINA  
3,0cm płyta żelbetowa  
2,5cm pozostałe

LEGENDA:

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY
- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA
- WYBURZENIA
- PROJ. ELEMENTY ŻELBETOWE I STALOWE



PRACOWNIA PROJEKTOWA



mgr inż. ANNA PATRYCJA FLICHSKA  
UL.MICKIEWICZA 127/2,  
71-280 SZCZECIN  
tel./fax (091) 45314242

INWESTOR:

URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE  
UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5  
72-600 SZCZECIN

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA I ADAPTACJA  
POMIESZCZEŃ NA PARTERZE  
BUDYNKU  
PRZY UL. STANISŁAWA  
WYSPIAŃSKIEGO 12  
W ŚWINOUJŚCIU  
NA POTRZEBY UTWORZENIA  
NOWEJ GRUPY ŻŁOBKOWEJ

ADRES INWESTYCJI:

UL. STANISŁAWA  
WYSPIAŃSKIEGO 12  
72-611 ŚWINOUJŚCIE  
DZ. NR 61; OBR. 0006

KATEGORIA OBIEKTU  
BUDOWLANEGO - IX

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT STROPU NAD PARTEREM

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Piotr Bortowski  
nr upr.ZAP/0002/POOK/11

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Mariusz Boderek  
nr upr.ZAP/0138/POOK/09

STADIUM:  
PROJEKT BUDOWLANY

SKALA RYSUNKU:

1:100

DATA OPRACOWANIA:

MARZEC 2018

NR RYSUNKU:

K-2

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE  
Kopowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu  
bez zgody autora będą traktowane jako naruszenie praw autorskich  
z kary 500 000 zł i kosztami sądowymi