


Nowa część dachu nie objęta projektem

Pokrycie dachu z blachy trapezowej nie objęte projektem

Projektowane pokrycie z blachu T55P



Wymontowane rury wentylacyjne Ø100mm,
PCV na poddaszu

Krokiewki 16x9cm

Folia dachowa 0,5m²/2,4h

Łaty 6x4cm

Kleszcze 16x6cm

Platwie 15x15cm

Wymontowane kominy wentylacyjne

Miecze 15x10cm

Ślupy 18x16cm

Płaty przeciwśniegowe
w kolorze dachu

Pasy nadrymnowe z bl
ocynkowanej powłok
RAL 9006 gr. 0,6mm

Zamontowane kratki
w kominach wentylacyjnych

Zasłazki 20x18cm

150

171 z zamontowanymi kratkami


328

70


40

2

zaznaga 1



Detail:



I. Blacha T55P

II. Bariery przeciw śniegowe iławy kominiarskie

III. Rywna kozowa

IV. Pas nadrynowy

V. Wymiana uszkodzonej części słupa

Wykaz prac remontowych:

- wymiana pokrycia dachowej na nowe z blachy stalowej
- ocynkowanej powłacej T55gr/0,7 mm w kolorze RAL 9006
- wymiana obróbek blacharskich na nowe z blachy stalowej ocynkowanej powłacej w kolorze RAL 9006 gr. 0,7mm
- remont więźby dachowej z wymianą uszkodzonych elementów-drewno iglaste K 27
- wymiana 100% łat drewnianych z drewna iglastego K 27
- montaż folii dachowej FVP onkskiej paroprzepuszczalności
- impregnacja bio i ognioochronną więźby
- przemurowanie komniów ponad dachem z cegły klinkowej
- remont wraz z malowaniem komniów na poddaszu
- wymiana żelwicych wywiewek na poddaszu
- montażem kratkę metalowych w otworach wentylacyjnych na poddaszu
- wymiana wykładz dachowych PCV
- wymiana instalacji odgromowej po starych trasach
- wymiana rynien dachowych i rur spustowych na nowe z blachy tytanowo ocynkowej gr. 0,7mm
- montaż ław kominiarskich i plotków przeciwsięgowych

LEGENDA:

- Nowa część dachu
Wyremontowana i zaizolowana więźba
dachowa (pokrycie dachu bez zmian)
Wyremontowana i zaizolowana więźba
dachowa z wymienionym pokryciem dachowym z
laceniem dachu oraz z zamontowaną folią dachową

BUDOWA PROJEKTOWANIE – Stworzenie dokumentacji projektowej <i>tel/fax 94 8676185 kom. 603 540 540 e-mail: biuro@projektowanie.pl www.projektowanie.pl</i>	
Ofieta:	Budowny Liceum Ogólnoszałego
Temat:	Projekt remonu konstrukcji dachu
Adres:	ul. Niezakołowskiego 2, Svinogojcie
Investor:	Gmina Miasto Svinogojcie ul. Wopka Polska 1/5, 72-600 Svinogojcie
Opracowali:	Biuro Projektowe Mirosława Piotrowski
Projektant:	inż. Piotr Ambrozczak I.A.V.7342/09/2