



Powierzchnie pomieszczeń partu		
Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia m2
1	Sala komputerowa	25,39
2	Bawialnia	50,57
3	Rozdzielnia	9,85
4	Jadalnia	21,61
4	Oddział przedszkolny	49,74
5	Jadalnia	14,47
6	Rozdzielnia	4,68
7	Oddział żłobkowy	55,25
7	Rozdzielnia	4,68
8	Oddział żłobkowy sypialnia	24,79
9	Łazienka	10,79
10	Klatka schodowa	13,48
11	Hall	19,72
12	WC	1,37
13	Przedsiónek	1,86
14	P. personelu	4,29
15	WC	1,59
16	P. personelu	1,66
17	Szatnia	23,99
18	Hall	5,23
19	Oddział przedszkolny	30,92
20	Łazienka	9,26
21	Klatka schodowa	9,83
22	Pralnia	24,65
23	Suszarnia	19,22
24	Izolacja	3,32
25	P. personelu	3,45
26	Sala zabaw	17,98
27	Portiernia	8,82
28	Hall	11,03
29	Szatnia	8,03
30	Klatka schodowa	13,53
31	WC	4,77
32	WC	5,91
33	Przedsiónek	1,81
34	WC	1,21

Charakterystyka budynku:
 1. Budynek niski (trzy kondygnacje, trzecia w dachu stromym)
 2. Kategoria zagrożenia ludzi: ZLII
 3. Klasa odporności ogniowej: „B”
UWAGA:
 wszystkie pomieszczenia objęte przebudową wyposażać w czujki dymu. Pętle włączyć do istniejącej centrali SAP

Istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe:
 - centrala sygnalizacji pożaru wykonana w 2017r.
 - urządzenie transmisji pożaru
 - czujki dymu we wszystkich pomieszczeniach na stały pobyt ludzi
 - oświetlenie awaryjne
 - oświetlenie ewakuacyjne
 - hydranty DN25 na wszystkich kondygnacjach
 Dla obiektu opracowano w 2013r. ekspertyzę techniczną nr 103/2013 w oparciu o którą uzyskano postanowieniem (wz.5595.33.2014) Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej zgodę na rozwiązania zastępcze zaproponowane w ekspertyzie.

UWAGI:
 PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY PONIFORMOWAĆ ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.
 W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:
 - PRAWO BUDOWLANE
 - WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIEDAĆ BUDYNEK I UCH WYSTYKOWANIE
 - WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB I ITB)
 - WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW

PRACOWNIA JACKOWSKI STUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE ZŁOŻONE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Urzędowy nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994). WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.
 71-043 Szczecin
 ul. Kazimierska 2A/2
 518 60 80 66
 505 42 48 65
 info@jackowskistudio.com
 www.jackowskistudio.com

JackowskiStudio
 71-043 Szczecin
 ul. Kazimierska 2A/2
 518 60 80 66
 505 42 48 65
 info@jackowskistudio.com
 www.jackowskistudio.com

PROJEKT:
PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO w Świnoujściu
 Publiczne Przedszkole Miejskie nr 9 ul. Sosnowa, Świnoujście
 INWESTOR:
 Urząd Miasta Świnoujścia, Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
 TYTUŁ RYSUNKU:
Inwentaryzacja - rzut parteru
 DATA:
marzec 2018
 NR RYSUNKU:
02
 ZMIANA: