



UWAGA:
tarcica C24, belki impregnowane ogniochronnie do st. niezapalności
belki drewniane w gniazdach w murze owinąć papą, czob bez izolacji, za czołem pozostać szczelnie 3cm
wieszak belki BSS-160/190 gwoździowany (gw. CNA Ø4/50mm) do połączeń doczołowych.
słup przywierać do konina istniejącego na koki Ø10/120mm co 60cm (ochrona przed wybočeniem)
Kolejność prac montażowych konstrukcji:
1. Zbić tynk sufitowy i rozebrać fragment podsufity przy ścianie szachtulowej m-dry pom. 2/02 a 2/04
2. Podstemplować strop istniejący
3. Rozebrać ściankę szachtulową
4. Wykonać podparcie stropu podciągami drewnianymi wg poniższego schematu

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ LOKALU MIESZKALNEGO NR 3 WG PN-70/B-02365				
Nr pom.	Nazwa pom.	Posadzka	Pow. użytkowa [m²]	Wys. [m]
2/01	Korytarz / (ppok.	wykładzina PCV	5.19	2.80
2/02	łazienka	plyta piślniowa podłoga z desek	1.78	2.80
2/03	Spizarnia	plyta piślniowa podłoga z desek	0.32	2.80
2/04	Kuchnia	plyta piślniowa podłoga z desek	7.54	2.80
2/05	Pokój nr 1	podłoga z desek	8.21	2.80
2/06	Korytarz	podłoga z desek	3.59	2.80
2/07	Pokój nr 2	podłoga z desek	12.42	2.80
2/08	Pokój nr 3	podłoga z desek	16.73	2.80
RAZEM			55.78	



- ROZBIÓRKI**
- ZAMUROWANIA**
- Istniejące tynki ściemne i sufitowe przetrzeć i uzupełnić, tynki zawilgocone zbić i uzupełnić zaprawami renowacyjnymi.
 - Zerwać kaselony styropianowe, zerwać gładzie.
 - Podłogi i posadzki rozebrać, usunąć zaśypkę stropową, oraz stolarke okienną z parapetami.
 - Rozebrać stolarke drzwiową z progami i ościeżnikami.
 - Zdemontować przybory sanitarne, rozebrać piece kaflowe.
 - Nadproża z belek stalowych obetonowanych (beton C16/20) lub nadproża - żelbetowe prefabrykowane.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"			
INŻ. BOGUSŁAW DROŻDŻ			
Investor:	78-320 Polczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel./fax./94-36-620-91/		
Obiekt i adres:	Gmina Miasto Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście		
Investycja:	Lokal mieszkalny nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, kategoria obiektu budowlanego XIII		
Stadium:	Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 3 (I piętro)		
Treść rysunku:	INŻ. BOGUSŁAW DROŻDŻ		
Sporządził:	inż. Bogusław Drożdż		
Kierownik zespołu:	A/PNB/8300/268/81		
Opracował:	Krzysztof Popielewski		
		Nr uprawnień:	
		Skala: 1: 50	