




PRZEKRÓJ GEOLOGICZNY
/otwór 4/



ZAŁOŻENIA WYKONAWCZE:

1. ZABICIE ŚCIAN SZCZELNYCH L=7,5m
2. ZAPUSZCZENIE INSTALACJI IGŁOFILTROWEJ W WARSTWĘ PIASKU DROBNEGO I OBNIŻENIE ZWIERCIAŁA WODY O ok.2,4m (-1,10m npm)
3. WYLANIE KORKA BETONOWEGO GR. 0,6m Z BETONU C16/20 POD WODĄ
4. WYPOMPOWANIE WODY Z WYKOPU PO ZWIĄZANIU BETONU KORKA ORAZ UZYSKANIU CO NAJMNIEJ 75% JEGO WYTRZYMAŁOŚCI
5. WYKONANIE WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ Z BETONU CHUDEGO C8/10 GR. H=0,10m POD PRZEPOMPOWNIĘ
6. WSTAWIENIE DO WYKOPU PŁASZCZA PRZEPOMPOWNI I WYPEŁNIENIE GO WODĄ
7. WYLANIE PIERŚCIENIA BALASTOWEGO GR. 0,50m Z BETONU C16/20
8. ZASYPANIE WYKOPU ETAPAMI WARSTWAMI PO OK. 0,20m Z ZAGĘSZCZENIEM DO WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA ID>0,4
9. WYCIĄGNIĘCIE ŚCIANEK SZCZELNYCH

ZASYPANIE WYKOPU GRUNTEM PIASZCZYSTYM ZAGĘSZCZANYM WARSTWAMI PO ok.20cm, ID>0.40 DO POZIOMU TERENU ISTNIEJĄCEGO
ZASYPANIE WYKOPU GRUNTEM PIASZCZYSTYM ZAGĘSZCZANYM WARSTWAMI PO ok.20cm, ID>0.40 KOLEJNO ETAPAMI DO POZIOMÓW WŁOTÓW I WYŁOTÓW PRZYŁĄCZY
KOREK BETONOWY Z BETONU B20, H=0,60m POD PRZEPOMPOWNIĘ ŚCIEKÓW
GRUNT RODZIMY - PIASEK DROBNY

WYKAZ ELEMENTÓW STAŁOWYCH.

NR ELEMENTU	PRZEKRÓJ	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ	MASA		MASA RAZEM
				JEDN.	1-ej szt	
	mm	m	szt	kg/m	kg/szt	kg
1	GRDZ. GU16-400	7,50	56	62,0	465	26040
2	HEB 300	5,42	2	117,0	634,1	1268,3
3	HEB 300	6,30	2	117,0	737,1	1474,2
4	140	0,35	12	16,0	5,6	67,2
RAZEM					kg	28849,7
DODATEK NA SPOINY 1,8%					kg	519,3
OGÓŁEM					kg	29369

	nazwa inwestora:		
	GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE		
	UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5, 72-600 ŚWINOUJŚCIE		
adres inwestycji:			
M. ŚWINOUJŚCIE - UL. WYBRZEŻE WŁADYSŁAWA IV, PLAC RYBAKA			

GŁÓWNY PROJEKTANT			
projektant:	mgr inż. DARIUSZ SKUZA	583/Sz/94	

branża: SIECI WOD-KAN			
projektant:	mgr inż. PIOTR WIĘCKOWSKI	ZAP/0118/POOH/15	
sprawdzający:	mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK	282/Sz/83	

nazwa opracowania:			
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI DESZCZOWYCH NA TERENIE MIASTA ŚWINOUJŚCIE - ETAP I			
nazwa rysunku:			
WYTYCZNE DO POSADOWIENIA PRZEPOMPOWNI PD1			
Biuro Projektów "INBUD" s.c. ul.Kwiatkowskiego 32/13. 71-004 Szczecin tel./fax +48 (091) 485 33 95		nr umowy / oprac.: WIM/167/2016 / P-869/2016 stadium oprac.: PROJEKT WYKONAWCZY data oprac.: LUTY 2017r.	skala rysunku: 1:50 rysunek nr: 13