

## **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

### **ZAKUP ORAZ MONTAŻ GRZEJNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, NAPRAWA USTEREK INSTALACJI SANITARNEJ, FURTEK WEJŚCIOWYCH ORAZ USZKODZEŃ ŚCIANY W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W ŚWINOUJŚCIU**

#### **1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz montaż grzejników elektrycznych, naprawa usterek instalacji sanitarnej, furtek wejściowych oraz uszkodzeń ściany w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu przy ul. Karsiborskiej 14, 72-600 Świnoujście niezbędnych w celu uzyskania sprawności technicznej i funkcjonalnej instalacji i wyposażenia, zgodnie z warunkami techniczno-budowlanymi, przepisami BHP, oraz zasadami wiedzy technicznej. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Zakup oraz montaż grzejników 1000W w pomieszczeniach gospodarczych budynków boksów dla zwierząt – boks „A” i „C”
2. Zaślepienie otworu wybitego w ścianie G-K oraz uzupełnienie okładziny ściennej w pomieszczeniach gospodarczych budynków boksów dla zwierząt – boks „C”
3. Montaż gniazda elektrycznego do ściany G-K w pomieszczeniu gospodarczym budynku boksów dla zwierząt – boks „C”
4. Montaż szafek i umywalk do ściany G-K w pomieszczeniach gospodarczych budynków boksów dla zwierząt – boks „A” i „C”
5. Naprawa i uszczelnienie instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach gospodarczych budynków boksów dla zwierząt – boks „A” i „C”
6. Wymiana zerwanych zawiasów w bramkach zamknięcia boksów dla zwierząt

#### **2. REALIZACJA ZAMÓWIENIA**

1. Prace należy prowadzić zgodnie z umową, niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, załączoną Specyfikacją Techniczną Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – STWWIORB oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP.
2. Wszystkie prace wykonane zostaną materiałami oraz sprzętem należącym do Wykonawcy.
3. Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały o właściwościach użytkowych umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o wyrobach budowlanych.
4. Wykonane prace budowlane oraz instalowane urządzenia zapewniać będą trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania.
5. Po zakończeniu prac teren budowy zostanie uporządkowany.