

Zakres rzeczowo - finansowy robót
**„Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na wybranych odcinkach drogi pieszo-jezdnej
na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu”**

L.p.	ST	Opis	jm	ilość razem	cena jednostkowa [zł]	wartość netto [zł]
1	2	3	4	5	6	7
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,16		
2	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	10,00		
3	KNR 4-01 0212-01	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	1,50		
4	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej	m2	4,00		
5	KNR 4-01 0212-01 analogia	Rozebranie podbudowy cementowo-piaskowej o grubości do 10 cm	m2	4,00		
6	KNR 4-01 1108-06	Wywiezienie ziemi i gruzu poza teren budowy na odległość 1 km	m3	40,00		
II ROBOTY ZIEMNE						
7	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne usunięcie warstwy gruntu o grubości do 15 cm za pomocą spycharko-ładowarki	m2	300,00		
8	KNR 2-31 0101-05	Ręczne usunięcie warstwy gruntu o grubości do 15 cm w pobliżu drzew i krzewów	m2	164,00		
9	KNR 2-31 0103-01	Korytowanie pod nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego	m2	464,00		
10	KNR 2-31 0101-06	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV.	m2	474,00		
11	KNR 4-01 1108-06	Wywiezienie ziemi i gruzu poza teren budowy na odległość 1 km	m3	10,00		
III ROBOTY DROGOWE						
12	KNR 2-31 0114-05	Podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 30cm	m2	474,00		
13	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zag. ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2	474,00		
14	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki betonowej na ciągu pieszo-jezdnym, grubości 8 cm i koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.	m2	474,00		
15	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki betonowej na ciągu pieszym, grubości 6 cm i koloru ceglastego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 15 mm z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2	6,00		
16	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	1,20		
17	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	6,00		
18	KNR 2-31 0402-03	Ława betonowa z oporem pod obrzeża betonowe	m3	19,20		
19	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	330,00		
20		Inne nie wymienione i niezbędne do wykonania roboty,	kpl	1,00		
					razem netto	
					VAT	
					razem brutto	