

## Szczegółowy opis zamówienia

### Zabudowa meblowa na akta do pomieszczenia biurowego (WPF) na III piętrze budynku Urzędu Miasta Świnoujście

#### Zabudowa meblowa do pokoju numer 314

- 1) Wykonanie zabudowy meblowej z płyty laminowanej o gr. 18 -20 mm z obrzeżem PCV, z tyłami z płyty pilśniowej i zamontowanie jej trwale do ścian pomieszczenia. Wysokość zabudowy 2380-2390 cm, długość zabudowy ok. 5 190 cm, z półkami o długości 70-87 cm, głębokości 36-38 cm, rozmieszczonymi co 34-36 cm. Drzwi zabudowy na zawiasach, zamykane na zamki patentowe z kluczem uniwersalnym. Kolor buk. Cena.....
- 2) Regał z półkami z płyty laminowanej o gr. 18 -20 mm z obrzeżem PCV, z tyłem z płyty pilśniowej. Wysokość regału 1 550 cm, długość regału 1530 cm, z 2 półkami o głębokości 20-28 cm, rozmieszczonymi co 34-36 cm.
- 3) Panel wieszakowy na ubrania z płyty meblowej laminowanej o gr. 18 -20 mm z obrzeżem PCV, o wymiarach 120 cm x 800 cm, z 4 uchwytami na ubrania i półką na nakrycia głowy.

Ogółem wartość .....

Podpis Wykonawcy