

UWAGA:
±0,00=2,15 m n.p.m.

1. Beton: C30/37 W8
2. Stal zbrojeniowa: BSt500, StOS
3. Stal konstrukcyjna S355J2G2
4. Otulina 5cm
5. Tolerancje:
   - Tolerancje wykonania PN–EN ISO 13920; Klasa B/F
   - Klasa wadliwosci spoin C wg PN–EN 5817
6. Spawanie:
   - Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe:
     a=0.7tmin (dla spoin jednostronnych)
     a=0.5tmin (dla spoin dwustronnych)
   - Wszystkie styki elementów na długości zbadać radiologicznie lub ultradźwiękowo
   - Kontrola wizualna spoin 100%
7. Antykorozja:
   - elementy cynkować ogniowo
   - elementy poniżej gruntu zabezpieczyć masą bitumiczną SUPERFLEX 10 lub równoważną
8. Płyta stropowa żelbetowa krzyżowo–zbrojona gr. 20cm,
9. Poziomy projektowanych nadproży zweryfikować z projektem architektonicznym.
10. Izolacja wg Opisu Technicznego
11. Przepusty instalacyjne i otwory zweryfikować z kompletnymi dokumentacjami wykonawczymi pozostałych branż.
12. Rysunki rozpatrywać z kompletnymi PB pozostałych branż.
13. Prace należy prowadzić wyłącznie na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie ze Sztuką Budowlaną z zachowaniem Przepisów o Bezpieczeństwie i Ochronie zdrowia

COMPONO sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 21, 70-372 Szczecin
telefon: 91 462 40 91, fax 91 462 40 43
mail: biuro@compono.pl, www.compono.pl

NAZWA INWESTYCJI:
BUDOWA INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z MODERNIZACJĄ WĘZŁA PRZESIADKOWEGO KOLEJOWO -PROMOWO - AUTOBUSOWEGO W ŚWINOUJŚCIU

ADRES INWESTYCJI:
ŚWINOUJŚCIE,
ul.Bartickiego i ul. Dworcowa

INWESTOR:
Gmina Miasto Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście

TEMAT RYSUNKU:
BUDYNEK SOCJALNY - UBIKOWY I ZADASZENIE STANOWISK POSTOJOWYCH DLA AUTOBUSÓW I BUSÓW - RZUT PARTERU

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Bartosz Janaszewski
upr. bud. nr ZAP/0102/POOK/06
w spec. konstrukcyjno-budowlana

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Jacek Daraworko

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Wojciech Wiśniewski
upr. bud. nr ZAP/0135/POOK/12
w spec. konstrukcyjno-budowlana

BRANŻA:	FAZA:
KONSTRUKCJA	PB

SKALA:	DATA:	NR RYS.
1:50	10.2016	K-02

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTĘPOWANIE I DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.