

UWAGI

1. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi należy wyjaśnić i uzgodnić z Głównym Projektantem.
2. Wszystkie systemowe rozwiązania detali wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.
3. Izolacje wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną zapewniając ciągłość izolacji.
4. Przed zamówieniem elementów o małej tolerancji wymiarowej sprawdzić ilość i wymiary otworów na budowie.
5. Szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi opracowaniami lub braku informacji należy uzgodnić rozwiązanie z autorem projektu.
6. Elementy konstrukcyjne są określone szczegółowo w projekcie konstrukcyjnym.
7. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
8. Zabezpieczenia pożarowe wykonać wg opisu technicznego, wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć do klasy NRO.
9. Zmiany materiałów budowlanych, wykończeniowych, technologii czy urządzeń mogą być wprowadzane jedynie za pisemną zgodą Autora projektu.
10. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
11. Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentów, firm zastosowanych wyrobów należy traktować jako modelowe. Można zastosować inne rozwiązania pod warunkiem że będą równoważne i uzgodnione z Autorem projektu.
12. Wszelkie elementy wykończenia i kolorystyki należy uzgadniać z Autorem projektu.
13. Prowadzenie poszczególnych instalacji oraz lokalizacja urządzeń zgodnie z projektami branżowymi oraz opisem technicznym.

LEGENDA

- S2 — Oznaczenie warstw przekrojowych.
- D1a 80/200 — Oznaczenie drzwi i okien
- HW 33-30 — Hydrant p.poż HW 33 z wężem 30 m
- Wycieraczka wewnętrzna
- Wycieraczka zewnętrzna
- Kurtyna powietrzna
- KP — Automatyczna kasa parkingowa

S1 Fasada strukturalna
- Systemowa fasada strukturalna (profile widoczne tylko od strony wewnętrznej. Z zewnątrz widoczne wyłącznie tafle szkła rozdzielone wąskimi fugami.)

S2 Ściana zewnętrzna typ 1 (dwuwarstwowa)
- Tynk cienkowarstwowy silikonowy
- Styropian na kleju+kołki systemowe o współczynniku przenikania ciepła lambda min. 0,032 gr. 15 cm
- Ściana żelbetowa gr. 25 cm wg projektu Konstrukcji
- Tynk cementowo wapienny gr. 2 cm

S2a Ściana zewnętrzna typ 1a
- Tynk cienkowarstwowy silikonowy
- Styropian na kleju+kołki systemowe o współczynniku przenikania ciepła lambda min. 0,032 gr. 15 cm
- Ściana żelbetowa gr. 25 cm wg projektu Konstrukcji
- Płyty mineralne Multipor gr. 3 cm
- Tynk cementowo wapienny gr. 2 cm

S3 Attyka
- Tynk cienkowarstwowy silikonowy
- Styropian na kleju+kołki systemowe o współczynniku przenikania ciepła lambda min. 0,032 gr. 15 cm
- Ściana żelbetowa gr. 25 cm wg projektu Konstrukcji
- Styropian na kleju współczynniku ciepła lambda min. 0,032 gr. 10 cm
- izolacja przeciwwilgociowa

S4 Ściana zewnętrzna typ 2
- Tynk cienkowarstwowy silikonowy
- Styropian na kleju+kołki systemowe o współczynniku przenikania ciepła lambda min. 0,032 gr. 15 cm
- Bloczki z betonu komórkowego gr. 12 cm

S5 Ściana zewnętrzna typ 3
- Tynk cienkowarstwowy silikonowy
- Styropian na kleju+kołki systemowe o współczynniku przenikania ciepła lambda min. 0,032 gr. 15 cm
- Bloczki z betonu komórkowego gr. 12 cm
- Płyty mineralne Multipor gr. 3 cm
- Tynk cementowo wapienny gr. 2 cm

S6 Ściana wewnętrzna działowa typ 1
- Tynk cementowo wapienny gr. 2 cm
- Bloczki z betonu komórkowego gr. 12-24 cm
- Tynk cementowo wapienny gr. 2 cm/płytki ceramiczne na kleju w pom. mokrych

S6a Ściana wewnętrzna konstrukcyjna
- Tynk cementowo wapienny gr. 2 cm/płytki ceramiczne na kleju w pom. mokrych
- Ściana żelbetowa gr. 25 cm wg projektu Konstrukcji
- Tynk cementowo wapienny gr. 2 cm/płytki ceramiczne na kleju w pom. mokrych

S6b Ściana wewnętrzna konstrukcyjna
- Ściana żelbetowa gr. 25 cm wg projektu Konstrukcji

S7 Ściana wewnętrzna działowa typ 2
- Tynk cementowo wapienny gr. 2 cm
- Bloczki z betonu komórkowego gr. 12-24 cm
- ruszt stalowy/wełna mineralna 12-15,5 cm
- folia paroizolacyjna
- 2x płyta GKBI typ H2 wodoodporna
- płytki ceramiczne na kleju

S7a Ściana wewnętrzna działowa typ 2
- Tynk cementowo wapienny gr. 2 cm
- Ściana żelbetowa gr. 25 cm wg projektu Konstrukcji
- ruszt stalowy/wełna mineralna 12-15,5 cm
- folia paroizolacyjna
- 2x płyta GKBI typ H2 wodoodporna
- płytki ceramiczne na kleju

S8 Ściana wewnętrzna akustyczna
- Tynk cementowo wapienny gr. 2 cm
- Bloczki z betonu komórkowego gr. 24 cm
- Izolacja akustyczna HDS50 PREMIUM o gęstości: 180-200kg/m3 gr. 5 cm lub rozwiązanie równorzędne
- płyta GK akustyczna gr. 1,25 cm
- Tynk akustyczny gr. 1,5 cm

S9 Ściana fundamentowa
- styropian ekstrudowany XPS (styrodur) gr. 10 cm
- Izolacja bitumiczna np.SUPERFLEX 10
- ściana fundamentowa gr. 25 cm wg projektu Konstrukcji
- Izolacja bitumiczna np.SUPERFLEX 10

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

nr	nazwa pomieszczenia	pow wewn.[m²]	rodzaj posadzki	wysokość [m]
3.01	Klatka schodowa nr 1	13,40	epoksydowa	-
3.02	Przedsionek	5,77	epoksydowa	H pom. = 2,65 m
3.03	Parking	1212,90	poliuretanowa	H pom. = 2,54-2,65 m
3.04	Klatka schodowa nr 2	13,89	epoksydowa	-
3.05	Przedsionek	12,44	epoksydowa	H pom. = 2,65 m
3.06	Pom.techniczne	6,25	epoksydowa	H pom. = 2,65 m
3.07	Rampa wjazdowa/zjazdowa	117,70	poliuretanowa	H pom. = 2,54 m
	POWIERZCHNIA CAŁKOWITA	1382,40 m²		

COMPONO sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 21, 70-372 Szczecin
telefon: 91 462 40 91, fax: 91 462 40 43
mail: biuro@compono.pl, www.compono.pl

NAZWA INWESTYCJI:
Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu

ADRES INWESTYCJI:
Świnoujście,
ul.Barlickiego i ul. Dworcowa

INWESTOR:
Gmina Miasto Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście

TEMAT RYSUNKU:
BUDYNEK B1
RZUT PIĘTRA III

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. arch. Sylwia Kołowiecka
upr. bud. nr 4/ZPOIA/2006
w specjalności architektonicznej

OPRACOWAŁ:
mgr inż. arch. Kamil Polonis
mgr inż. arch. Paulina Rychlicka

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. arch. Bożena Radacz
upr. bud. nr 18/ZPOIA/OKK/2012
w specjalności architektonicznej

BRANŻA:		FAZA:
ARCHITEKTURA		PB
SKALA:	DATA:	NR RYS.
1:100	03.2017	A-04

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTĘPOWANIE I DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.