

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Zakres przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „*Wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejącym boisku szkolnym zlokalizowanym przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu*”

Głównym celem wykonania nawierzchni bitumicznej na istniejącym boisku szkolnym jest przygotowanie nawierzchni pod miasteczko ruchu drogowego. Szacowana powierzchnia wynosi: 20 m x 30 m = 600 m²

II. Wymagania Zamawiającego.

Zamawiający wymaga aby nawierzchnia boiska była wykonana z następujących warstw:

1. Konstrukcja nawierzchni pod poszerzenia (ok. 1 m z dwóch boków):

- Stabilizacja gruntu – 10 cm,
- Kruszywo – 20 cm,
- Podbudowa AC22P – 8 cm,
- Siatka węglowo – szklana na połączeniu z istniejącą nawierzchnią,
- Warstwa wiążąca AC16W – 6 cm,
- Warstwa ściernalna AC11S – 4cm.

2. Konstrukcja na istniejącej nawierzchni:

- Siatka węglowo – szklana na całej powierzchni
- Warstwa wiążąca AC16W – 6 cm,
- Warstwa ściernalna AC11S – 4cm.

3. Odwodnienie:

- Wykonanie studni chłonnych betonowych Ø 1200 mm, h – 2 m,
- Wykonanie wpustów betonowych Ø 450 mm,
- Wykonanie przykanalików PVC Ø 200 mm,
- Wykonanie wyjść ze studni betonowych (Ø 200 mm PVC)

III. Termin realizacji

Do 31 października 2018 roku od daty podpisania umowy.