



Załącznik nr 2 do umowy nr WIZ/...../2018 z dnia

Wykaz wycenionych elementów rozliczeniowych:

Przeście ul.11 listopada

Materiał	Jednostka miary	Ilość rzeczywista	Wartość brutto zł
Wykonanie dokumentacji projektowej (Projekt energetyczny wraz ze wszystkimi pozwoleniami, projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu)	Kpl.	1	
Aktywne punktowe elementy odblaskowe najezdniowe LED dwustronne w osłonie żeliwnej instalowane <u>przed liniami P10 od strony najazdu</u> . Patrząc na przejście element emituje pulsujące światło żółte (ostrzegawcze) natomiast od strony przejścia światło białe ciągłe, które dodatkowo oświetla przejście dla pieszego Aktywne Punktowe Elementy Odblaskowe wraz z instalacją i systemem zasilania (zasilanie zsynchronizowane z oznakowaniem D-6)	Szt	10	
Lampy ostrzegawcze na znakami i uchwytyami	Szt	2	
Czujniki wzbudzające pracę systemu i podtrzymujące wraz z uchwytyami	kpl	2	
Znak D -6	szt	2	
Szafa sterownicza	szt	1	
Akumulator 12V 60Ah	szt	1	



Załącznik nr 2 do umowy nr WIZ/...../2018 z dnia

Prace brukarskie	m ²	ok.20	
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego (oznakowanie P-10 barwy białej)	m ²	ok.26	

Przeście ul. Grunwaldzka/Rybaki

Materiał	Jednostka miary	Ilość rzeczywista	Wartość brutto zł
Wykonanie dokumentacji projektowej (Projekt energetyczny wraz ze wszystkimi pozwoleniami, projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu)	Kpl.	1	
Aktywne punktowe elementy odblaskowe najezdniowe LED dwustronne w osłonie żeliwnej instalowane <u>przed</u> liniami P10 od strony najazdu. Patrząc na przejście element emituje pulsujące światło żółte (ostrzegawcze) natomiast od strony przejścia światło białe ciągłe, które dodatkowo oświetla przejście dla pieszego Aktywne Punktowe Elementy Odblaskowe wraz z instalacją i systemem zasilania (zasilanie zsynchronizowane z oznakowaniem D-6)	Szt	6	
Lampy ostrzegawcze na znakami i uchwytyami	Szt	2	
Czujniki wzbudzające pracę systemu i podtrzymujące wraz z uchwytyami	kpl	2	



Załącznik nr 2 do umowy nr WIZ/...../2018 z dnia

Znak D -6	szt	2	
Szafa sterownicza	szt	1	
Akumulator 12V 60Ah	szt	1	
Prace brukarskie	m ²	ok.20	
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego (oznakowanie P-10 barwy białej)	m ²	ok.18	

Przeście ul. Wolińska

Material	Jednostka miary	Ilość rzeczywista	Wartość brutto zł
Wykonanie dokumentacji projektowej (Projekt energetyczny wraz ze wszystkimi pozwoleniami, projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu)	Kpl.	1	
Aktywne punktowe elementy odblaskowe najezdniowe LED dwustronne w osłonie żeliwnej instalowane <u>przed liniami P10 od strony najazdu</u> . Patrząc na przejście element emituje pulsujące światło żółte (ostrzegawcze) natomiast od strony przejścia światło białe ciągłe, które dodatkowo oświetla przejście dla pieszego Aktywne Punktowe Elementy Odblaskowe wraz z instalacją i systemem zasilania (zasilanie zsynchronizowane z oznakowaniem D-6)	Szt	12	



Załącznik nr 2 do umowy nr WIZ/...../2018 z dnia

Lampy ostrzegawcze na znakami i uchwytyami	Szt	2	
Czujniki wzbudzające pracę systemu i podtrzymujące wraz z uchwytyami	kpl	1	
Znak D -6	szt	2	
Szafa sterownicza	szt	1	
Akumulator 12V 60Ah	szt	1	
Prace brukarskie	m ²	ok.20	
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego (oznakowanie P-10 barwy białej)	m ²	ok.24	