


OZNACZENIA

- TM1, TM2 – Rozdzielnica odbiorcza mieszkaniowa projektowana
- 1/TM1 – proj. nr obwodu z rozdzielniczy TM
- ⌋ – podwójne gniazdo wtykowe 1–fazowe 10/16A z kołkiem ochronnym
- ZM – gniazdo wtykowe dla zmywarki
- P – gniazdo wtykowe pralki
- PG – gniazdo wtykowe pieca grzewczego
- MSW – miejscowa szyna wyrównawcza
- ⊗ – plafoniera do świetlówek kompaktowych 2x18W

OPIS INSTALACJI ODBIORCZYCH

- Instalację wewnętrzną w pomieszczeniach należy wykonać w nawiązaniu do załączonego schematu strukturalnego fragmentu rozdzielniczy odbiorczej TM1–TM2 oraz opisu technicznego.
- Obwody oświetleniowe należy wykonać przewodami YDYpzo z żyłami 1,5mm.
- Do obwodów gniazd wtykowych 1–fazowych należy stosować przewody YDYpzo 3x2,5mm.
- Całość instalacji odbiorczych należy wykonać pod tynkiem z zastosowaniem osprzętu podtynkowego firmy ELDA lub równorzędnego.
- Łączniki oświetleniowe należy instalować na wysokości 1,4m od podłogi.
- Należy stosować podwójne gniazda wtykowe 1–faz. 16A z kołkiem ochronnym.
- Gniazda wtykowe należy instalować uwzględniając uwagi zawarte w opisie technicznym.



JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA		
	arch. Justyna Bernat - Łagoda	
	tel. +48 603 777 337	
	ul. H. Pobożnego 10 lok.13	
	70 - 508 S z c z e c i n	
	NIP 955-172-96-64 REGON 812087857	
PROJEKTANT		
RYSZARD FILIPOWICZ specjalność: instalacyjna upr. proj. nr 13/Sz/89		
SPRAWDZAJĄCY		
mgr inż. SŁAWOMIR HOŁOJDA specjalność: instalacyjna upr. proj. nr ZAP/0095/POOE/08		
TYTUŁ PROJEKTU		
PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 5 NA DWA LOKALE MIESZKALNE W BUDYNKU WIELORODZINNYM POŁOŻONYM PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 13 W ŚWINOUJŚCIU		
ADRES INWESTYCJI		
ul. Armii Krajowej 13/5, 72-600 Świnoujście dz. nr 607, obręb 0006		
INWESTOR		
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ul. Wyspiańskiego 35 C, 72-600 Świnoujście		
BRANŻA		
ELEKTRYCZNA		
TYTUŁ RYSUNKU		FAZA
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ II PIĘTRO stan projektowany		Projekt budowlany
SKALA	DATA	NR RYS.
1:50	listopad 2017r.	10
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE projekt ten jest chroniony zgodnie z art. 1 i nast. ustawy o prawie autorskim z dnia 4.11.1994r.		