

UWAGI

Wszystkie przejścia przewodów gazowych przez przegrody budowlane wykonać w rurze ochronnej o dwie dymensje większej.
Poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w odległości conajmniej 0,1m powyżej innych przewodów instalacyjnych.

Gazomierzy nie można instalować w odległości mniejszej niż 3m od urządzeń gazowych, mierząc w rozwinięciu długości przewodu.


Przewody instalacji gazowych dopuszcza się prowadzić w brzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionymi - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji - łatwo usuwalną masą tynkarską niepowodującą korozji przewodów. Wypełnienie brzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione.

LEGENDA

dn20
Projektowana instalacja gazowa z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie

- 1- projektowany kocioł gazowy dwufunkcyjny o mocy 24kW, podłączenie spaliny-powietrze 60/100.
- 2 -filtr mufowy siatkowy mosiężny do gazu dn20
- 3 -zawór kulowy mufowy do gazu dn20
- 4 -przejście w rurze ochronnej
- 5 -zawór kulowy mufowy do gazu dn15
- 6 -kuchenka gazowa czteropalnikowa o mocy 10kW
- 7 -projektowany gazomierz G4

W1- istn. pion wody zimnej.
K1- istn. pion kanalizacji sanitarnej.
G1- istn. pion gazu.



<div><div></div><div>arch. Justyna Bemat - Łagoda tel. +48 603 777 337 ul. H. Pobożnego 10 lok. 13 70-508 Szczecin NIP 955-172-96-64 REGON 812087857</div></div>		
PROJEKTANT		
inż. ARTUR MARCINIAK specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych upr. proj. nr ZAP/0226/PWOS/10		
SPRAWDZAJĄCY		
mgr inż. DAWID WACHOWIEC specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych upr. proj. nr ZAP/0107/PWOS/09		
TYTUŁ PROJEKTU		
PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 5 NA DWA LOKALE MIESZKALNE W BUDYNKU WIELORODZINNYM POŁOŻONYM PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 13 W ŚWINOUJŚCIU ADRES INWESTYCJI		
ul. Armii Krajowej 13/5, 72-600 Świnoujście dz. nr 607, obręb 0006		
INWESTOR		
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ul. Wyspiańskiego 35 C, 72-600 Świnoujście		
BRANŻA		
SANITARNA		
TYTUŁ RYSUNKU		FAZA
RZUT III PIĘTRA - WEW. INST. GAZU		Projekt budowlany
SKALA	DATA	NR RYS.
1:50	listopad 2017r.	9
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE: projekt ten jest chroniony zgodnie z art. 1 i 2 ustawy o prawie autorskim z dnia 4.10.1994r.		