

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**  
**ROZBIÓRKA OBIEKTU WOLIERY DLA KOTÓW**  
**W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W ŚWINOUJŚCIU**

**1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka obiektu woliery dla kotów wraz z usunięciem utwardzenia podłoża, wywozem i utylizacją materiałów rozbiórkowych oraz uporządkowanie terenu, w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Świnoujściu przy ul. Karsiborskiej 14, 72-600 Świnoujście. W chwili obecnej stan konstrukcji woliery znajduje się w złym technicznym.

Istniejąca konstrukcja woliery położona jest pomiędzy południowo-zachodnią granicą działki nr: 258/1 obr.0010 Świnoujście na której usytuowany jest obiekt schroniska dla bezdomnych zwierząt, a boksem dla zwierząt „C”. Konstrukcja woliery składa się z rusztu z belek drewnianych, podpartych na drewnianych słupach we wnętrzu woliery, po obwodzie na drewnianych słupach ogrodzenia terenu woliery i stalowych słupach ogrodzenia działki schroniska, drewnianej konstrukcji dachu boksu „C” dla zwierząt. Połączenie rusztu ze słupami woliery wykonane zostało za pomocą łączników ciesielskich. Przykrycie woliery wykonano z połączonych drutem ogrodzeniowych siatek stalowych o oczku 5cm. Na podłożu gruntowym woliery ułożone zostały betonowe płyty chodnikowe służące również za podparcie drewnianych słupów wewnętrznych. W środkowej części woliery znajduje się studnia chłonna połączona z nieczynną zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej schroniska, trzy wkopane w podłoże śmietniki betonowe, a także drzewa wychodzące ponad konstrukcję woliery.

Budynek boksu dla zwierząt na którym wsparta została część konstrukcji woliery dla kotów jest parterowym budynkiem niepodpiwniczonym, wzniesionym w technologii żelbetowej monolitycznej z więźbą dachową o konstrukcji drewnianej.

**Elementy woliery do usunięcia (wartości szacunkowe)**

- Powierzchnia woliery – 125m<sup>2</sup>
- Przykrycie woliery - siatka ogrodzeniowa - oczko 50mm - 125m<sup>2</sup>
- Podłoże woliery- płyty chodnikowe betonowe 50x50x6cm – 105 m<sup>2</sup>
- Podłoże woliery- płyty chodnikowe betonowe 30x30x6cm – 8 m<sup>2</sup>
- Elementy pod poziomem podłoża – śmietniki betonowe – szt.3
- Ruszt woliery - belki drewniane 50x100mm x 2,0-3,0m - szt.44
- Słupy woliery - belki drewniane 50x100mm x 2,0m – szt.2
- belki drewniane 100x100mm x 2,0m – szt.12
- pnie sosnowe Ø 100-200mm x 2,0m – szt.6
- tarcica 40x150mm x 2,0m – szt.1

**Elementy wspólne z obiektami sąsiadującymi**

- Ogrodzenie terenu – siatka na słupach z rur stalowych Ø ~60mm
- Więźba boksu „C” – belki drewniane ~50x100mm,
- Część chodnika wokół boksu „C” – kostka brukowa betonowa,
- Korytko odwodnienia boksu „C” – kształtki betonowe,

**2. REALIZACJA ZAMÓWIENIA**

1. Prace należy prowadzić zgodnie z umową, niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, załączoną Specyfikacją Techniczną Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – STWWIORB oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP.
2. Wszystkie prace wykonane zostaną materiałami oraz sprzętem należącym do Wykonawcy.
3. Po zakończeniu prac teren budowy zostanie uporządkowany.

*Peter Metensz*