


PRZEKRÓJ A-A
PRZEZ BELKĘ
OCZEPOWĄ
Skala 1:20



Beton C30/37 W8,
Stal AIIIIN.
Otulina 5 cm.

UWAGA:

Z belki oczepowej w osiach 1 i 2, w miejscach pod projektowane ściany i słupy z cegły rozbiórkowej, wypuścić należy pręty żebrowane Ø20mm, stanowiące stabilizację pionową (dozbrojenie) elementów murowanych. Pręty zakotwić należy na 40Ø zginając i zabetonowując je w oczepach, i wypuścić na wysokość 1,5m w ścianach i słupach, chowając je w spoinach pionowych wewnątrz muru. W każdym słupie zlokalizowany zostanie 1 pręt, ściany zbroić prętami w rozstawie co ok. 75,0cm.

Maple		Architecture & Design
Maple sp. z o.o. Al. Korfanego 76 40-161 Katowice info@maplestudio.eu NIP 634 291 1067		maplestudio.eu

NAZWA INWESTYCJI:

**ZAGOSPODAROWANIE TERENU BYŁEJ STRAŻY
POŻARNEJ NA WYSPIE KARSIBÓR W
ŚWINOUJŚCIU**

ADRES INWESTYCJI:

ul. 1-go Maja, ul. Ogrodowa
Świnoujście

INWESTOR:

Gmina Miasto Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
Świnoujście

TEMAT RYSUNKU:

WIATA PIKNIKOWA
ZBROJENIE FUNDAMENTÓW

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Magdalena Szatyńska
upr. bud. nr MAP/0290/PWOK/08
w specjalności konstr. - budowl.
OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Tomasz Wróbel
upr. bud. nr MAP/0271/POOK/07
w specjalności konstr. - budowl.

BRANŻA:

KONSTRUKCJA

SKALA:

1:20

FAZA:

PB

NR RYS.

K-03

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTĘPOWANIE I
DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST
ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.