

**PREZYDENT
MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

Świnoujście, dnia 12.03.2019 r.

WO.KP.00032.52.2019

**Pan Wiesław Góreczny
Radny Miasta Świnoujście**

Odpowiadając na interpelację złożoną w dniu 01.03.2019 r. informuję, że w sposób ciągły dokonuje się przeglądu stanu technicznego dróg i chodników i w ramach tej oceny naprawiane są na bieżąco uszkodzenia. Jednocześnie co 5 lat sporządzany jest raport z oceny dróg.

Budowa drogi rowerowej i chodnika wzdłuż ulicy Uzdrowskiej jest objęta gwarancją jakości.

Ubytki w nawierzchniach z kostki kamiennej spowodowane są tym, iż drobna kostka była układana z zastosowaniem fugowania miałem kamiennym. Podczas mechanicznego sprzątania za pomocą zamiatarki i odśnieżania pługami, fuga w nawierzchni jest naruszana co powoduje jej rozluźnienie i wypadanie kostek. Obecnie coraz częściej stosuje się technologię układania kostek kamiennych z wypełnieniem fugi za pomocą spoiny żywicznej. Niestety koszt takiej fugi jest bardzo wysoki.

Kostka kamienna układana jest zgodnie z dokumentacją projektową, a w tym ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz pod kontrolą nadzoru inwestorskiego.

Z obserwacji ułożonych kostek kamiennych wynika, iż zastosowanie żywicy epoksydowej znacznie podwyższa trwałość nawierzchni. Powyższa technologia będzie stosowana przy układaniu kostki kamiennej w miejscach narażonych na częste stosowanie zamiatania mechanicznego.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Paweł Sujka
Zastępca Prezydenta

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miasta
2. A/a - WO-KP

Sporządziła: Julianna Nieznańska - Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej
Miroslaw Sołtysiak - Wydział Inwestycji Miejskich