

## Kanalizacja sanitarna:

Lp.	Material	Ilość
1.	Studnia betonowa DN1200 z włazem D400	3 szt.
2.	Studnia betonowa DN1000 z włazem D400	8 szt.
3.	Studnia betonowa kaskadowa DN1000 z włazem D400	2 szt.
4.	Studnia betonowa kaskadowa DN1200 z włazem D400	14 szt.
5.	Przepompownia betonowa DN1200	1 kpl.
6.	Zaślepka PVC Ø 200	3 szt.
7.	Zaślepka PVC Ø 160	25 szt.
8.	Rura PVC Ø200	795,00 m
9.	Rura PVC Ø160	185,00 m
10.	Rura ochronna DN300 stal.	12,00 m
11.	Rura HDPEØ90	3,50 m
12.	Studnia rozprężna DN1000	1 kpl.
13.	Trójnik PVC 200/160	6 szt.
14.	Złączka 200/160 PVC	1 szt.

Zakład Usług Komunalnych S.C. 70-402 Szczecin, ul. Kaszubska 59/6 tel. 4333913			
Nazwa inwestycji Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szantowej w Świnoujściu		Proj. K. Barański Nr upr.231/SZ/82	Nr umowy 107/17
Temat opracowania Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej		Opr. J.Chrzanowska	Nr rysunku  <b>8.1</b>
Nazwa rysunku <b>ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ</b>		Spr. A.Poterek Nr upr.ZAP/0233/PWOS/08	
Branża wod. - kan.	Faza P.B.W.	Data 06.2018 r.	Skala -

Sieć wodociągowa:

Lp.	Material	Ilość
1.	Rura DN80 żel. sfer.	41,00m
2.	Rura Ø 125 PE	885,00m
3.	Rura Ø110 PE	58,00 m
4.	Rura Ø32 PE	254,00m
5.	Rura ochronna DN160 stal.	12,00 m
6.	Hydrant nadziemny DN80 żel.	7 kpl.
7.	Zasuwa żel. sfer. miękkouszczelniająca klinowa DN125 z króćcami PE	7 szt.
8.	Zasuwa żel. sfer. miękkouszczelniająca klinowa DN110 z króćcami PE	1 szt.
9.	Zasuwa żel. sfer. DN80 hydrantowa	7 szt.
10.	Zasuwa żel. sfer. miękkouszczelniająca DN32 z króćcami PE	27 szt.
11.	Łuk segmentowy Ø125 PE	23 szt.
12.	Łuk segmentowy Ø110 PE	2 szt.
13.	Opaska do nawiercania DN125/1 ¼"	26 szt.
14.	Opaska do nawiercania DN110/1 ½"	2 szt.
15.	Opaska do nawiercania DN110/1 ¼"	1 szt.
16.	Kształtka MMA DN125/125 żel. sfer.	3 szt.
17.	Kształtka MMA DN125/80 żel. sfer.	7 szt.
18.	Kształtka MMA DN110/110 żel. sfer.	1 szt.
19.	Kształtka MMA DN110/125 żel. sfer.	1 szt.
20.	Zaślepka Ø125 PE	4 szt.
21.	Zaślepka Ø32 PE	25 szt.
22.	Złączka rurowa Ø125/110 PE	1 szt.
23.	Złączka rurowa z gwintem zewnętrznym DN 1 ¼"	26 szt.
24.	Króciec żeliwny jednokołnierzowy	7 szt.
25.	Trójnik Ø125/90 PE	2 szt.
26.	Redukcja Ø125/110 PE	1 szt.
27.	Redukcja Ø90/50 PE	2 szt.
28.	Redukcja Ø50/32 PE	2 szt.

Zakład Usług Komunalnych S.C. 70-402 Szczecin, ul. Kaszubska 59/6 tel. 4333913			
Nazwa inwestycji Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szantowej w Świnoujściu		Proj. K. Barański Nr upr.231/SZ/82	Nr umowy 107/17
Temat opracowania Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej		Opr. J.Chrzanowska	Nr rysunku  <b>8.2</b>
		Spr. A. Poterek Nr upr.ZAP/0233/PWOS/08	
Nazwa rysunku <b>ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW SIEĆ WODOCIĄGOWA</b>			
Branża wod. - kan.	Faza P.B.W.	Data 06.2018 r.	Skala -