

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

A. Wykaz elementów do renowacji / naprawy

I. „Karsiborskie Paprocie”- Ścieżka spacerowo-dydaktyczna

Lp.	Elementy do renowacji / naprawy / wykonania	Szczegółowy zakres prac
1.	Wiata spoczynkowa przy Kanale Piastowskim - Fot. 1	- Wymiana jednej nogi w jednej ławce - Oczyszczenie 2 ławek i 1 stołu, zaimpregnowanie / pomalowanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. B.
2.	Kładka - Fot. 2	- Wykonanie stabilnej kładki (z przeznaczeniem dla pieszych i rowerzystów) o długości ok. 5 m i szerokości ok. 1,5 m z wykorzystaniem dębowych belek i desek w ilości adekwatnej do wielkości konstrukcji (Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt rozwiązania technicznego dla przedmiotowej kładki) - Zaimpregnowanie / pomalowanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. B.
3.	Szlakowskazy na przebiegu 2 tras spacerowo-edukacyjnych w rezerwacie przyrody „Karsiborskie Paprocie” - Fot. 3	Wykonanie 2 tabliczek wraz z montażem zgodnie z poniższymi wytycznymi: a) wielkość: 50 x 20 x 0,8-1 cm b) materiał: płyta pcv c) treść / napis "Kierunek wędrówki" oraz 2 strzałki (zielona i czerwona) poziome w prawo d) montaż pierwszej tabliczki do istniejącego słupka, drugiej tabliczki do nowego słupka (w obu przypadkach z wykorzystaniem min. 2 wkrętów zabezpieczonych antykorozyjnie) e) przytwierdzenie metalowych kotew do słupków (w miarę potrzeby przycięcie istniejącego słupka w miejscu uszkodzenia), wkopanie konstrukcji do gruntu na głębokość min. 70 cm oraz zalanie zaprawą cementową (<u>uwaga:</u> po montażu dłuższa część kotwy powinna pozostawać w części podziemnej, zaś drewniany słupek minimalnie ponad powierzchnią gruntu) f) oszlifowanie słupków, zaimpregnowanie / pomalowanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. B.
4.	Szlakowskazy na przebiegu 2 tras spacerowo-edukacyjnych w rezerwacie przyrody „Karsiborskie Paprocie” - cd	- Umycie / oczyszczenie tabliczek o wielkości 50 x 20 cm (6 szt.) oraz oszlifowanie 6 słupków (do których przytwierdzone są tabliczki), zaimpregnowanie / pomalowanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. B. - Do 6 słupków przytwierdzenie metalowych kotew (w miarę potrzeby przycięcie słupków w miejscach uszkodzenia), wkopanie konstrukcji do gruntu na głębokość min. 70 cm oraz zalanie zaprawą cementową (<u>uwaga:</u> po montażu dłuższa część kotwy powinna pozostawać w części podziemnej, zaś drewniany słupek minimalnie ponad powierzchnią gruntu)
5.	Kierunkowskaz kierujący do rezerwatu przyrody „Karsiborskie	- Przycięcie słupka w miejscu uszkodzenia - Przytwierdzenie do słupka metalowej kotwy, po czym

	Paprocie - Fot. 4	wkopianie konstrukcji do gruntu na głębokość min. 70 cm oraz zalanie zaprawą cementową (<u>uwaga:</u> po montażu dłuższa część kotwy powinna pozostawać w części podziemnej, zaś drewniany słupek minimalnie ponad powierzchnią gruntu) - Umycie kierunkowskazu, oszlifowanie słupka, zaimpregnowanie / pomalowanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. B.
--	-------------------	--

II. Tablice przy pomnikach przyrody

Lp.	Elementy do renowacji / naprawy	Szczegółowy zakres prac
1.	Róg Paderewskiego / Chopina ("Cis pospolity") – Fot. 5	- Wykopianie konstrukcji - Przycięcie słupków w miejscach uszkodzenia - Przytwierdzenie do słupków metalowych kotew, po czym wkopianie konstrukcji do gruntu na głębokość min. 70 cm oraz zalanie zaprawą cementową (<u>uwaga:</u> po montażu dłuższa część kotew powinna pozostawać w części podziemnej, zaś drewniane słupki minimalnie ponad powierzchnią gruntu) - Umycie planszy ekspozycyjnej, oszlifowanie słupków, zaimpregnowanie / pomalowanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. B.
2.	Kapitanat Portu ("Cis pospolity") – uszkodzona tablica zdeponowana w magazynie Zamawiającego	- Przycięcie słupka w miejscu uszkodzenia - Przytwierdzenie do słupka metalowej kotwy, po czym wkopianie konstrukcji do gruntu na głębokość min. 70 cm oraz zalanie zaprawą cementową (<u>uwaga:</u> po montażu dłuższa część kotwy powinna pozostawać w części podziemnej, zaś drewniany słupek minimalnie ponad powierzchnią gruntu) - Umycie planszy ekspozycyjnej, oszlifowanie słupka, zaimpregnowanie / pomalowanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. B.
3.	Kapitanat Portu / Bohaterów Września ("Cis pospolity") – uszkodzona tablica zdeponowana w magazynie Zamawiającego	- Przycięcie słupka w miejscu uszkodzenia - Przytwierdzenie do słupka metalowej kotwy, po czym wkopianie konstrukcji do gruntu na głębokość min. 70 cm oraz zalanie zaprawą cementową (<u>uwaga:</u> po montażu dłuższa część kotwy powinna pozostawać w części podziemnej, zaś drewniany słupek minimalnie ponad powierzchnią gruntu) - Umycie planszy ekspozycyjnej, oszlifowanie słupka, zaimpregnowanie / pomalowanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. B.
4.	Przytór / teren cmentarza ("Dąb szypułkowy") – uszkodzona tablica zdeponowana w magazynie Zamawiającego	- Przycięcie słupka w miejscu uszkodzenia - Przytwierdzenie do słupka metalowej kotwy, po czym wkopianie konstrukcji do gruntu na głębokość min. 70 cm oraz zalanie zaprawą cementową (<u>uwaga:</u> po montażu dłuższa część kotwy powinna pozostawać w części podziemnej, zaś drewniany słupek minimalnie ponad powierzchnią gruntu) - Umycie planszy ekspozycyjnej, oszlifowanie słupka, zaimpregnowanie / pomalowanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. B.
5.	Róg Jana z Kolna / Bohaterów Września - Fot. 6	- Oszlifowanie drewnianej konstrukcji, zaimpregnowanie / pomalowanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. B.

III. Tablice z planami Miasta

Lp.	Elementy do renowacji / naprawy	Szczegółowy zakres prac
1.	Tablica przy ul. Matejki (w pobliżu amfiteatru, Fot. 7)	- Pomalowanie tylnej części tablicy "pleców" w kolorze szarego matowego grafitu RAL 7024
2.	Tablica przy ul. Chrobrego (w pobliżu skrzyżowania z ul. Mieszka I, Fot. 8)	- Pomalowanie tylnej części tablicy "pleców" w kolorze szarego matowego grafitu RAL 7024
3.	Tablica przy skrzyżowaniu ulic 11-go Listopada i Wojska Polskiego - Fot. 9	- Oczyszczenie tylnej części tablicy "pleców" i pomalowanie w kolorze szarego matowego grafitu RAL 7024
4.	Tablica w Przytorze (niedaleko kościoła, Fot. 10)	- Oszlifowanie drewnianej konstrukcji, zaimpregnowanie / pomalowanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. B.
5.	Tablica przy Marinie Karsibór (wyspa Karsibór, Fot. 11)	- Poprawienie mocowania części ekspozycyjnej do ramy (od tylnej części tablicy)

IV. Tablice przy obiektach zabytkowych

Lp.	Elementy do renowacji / naprawy	Szczegółowy zakres prac
1.	Tablica elewacyjna na obiekcie „Stawa Młyny”	- Wymiana 4 przrzedzewiałych stylizowanych nakrętek na 4 nowe, zabezpieczone antykorozyjnie
2.	Tablica przy Urzędzie Miasta („Dawny zespół koszarowy”) - Fot. 12	- Wymiana 4 przrzedzewiałych stylizowanych nakrętek na 4 nowe, zabezpieczone antykorozyjnie

V. Stylizowane stojaki na rowery

Lp.	Elementy do renowacji / naprawy	Szczegółowy zakres prac
1.	Stylizowany stojak na rowery (promenada) - Fot. 13	- Opracowanie projektu graficznego (na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego materiału zdjęciowego), Wykonawca dokona nieznacznego retuszu i obróbki zdjęcia, w celu dopasowania go do wielkości planszy, naniesie opis oraz wprowadzi elementy grafiki - Wykonanie oraz montaż planszy ekspozycyjnej do istniejącego stojaka rowerowego wg. poniższej specyfikacji: [plansza z blachy stalowej ocynkowanej / nierdzewnej o grubości 1,25 mm, plansza z przeznaczeniem na zewnątrz, wielkość planszy: 700 x 500 mm (nadruk jednostronny), wydruk solwentowy / eco-solwentowy wysokiej rozdzielczości (Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia certyfikatu na zastosowaną folię), całość laminowana warstwą ochronną anti-UV i antygrafitti zapewniającą trwałość i widoczność grafiki, okres gwarancji: min. 36 miesięcy]
2.	Stylizowany stojak na rowery (ul. Bohaterów Września, przy sklepie „Żabka” - Fot. 14	- Poprawienie montażu stelaża do podłoża (przytwierdzenie kostek brukowych do gruntu)

VI. Inne

Lp.	Elementy do renowacji / naprawy	Szczegółowy zakres prac
1.	2 kierunkowskazy kierujące do „Pomnika lotników RAF” na wyspie Karsibór – Fot. 15	- Przycięcie 2 słupków w miejscach uszkodzenia - Przytwierdzenie do słupków metalowych kotew, po czym wkopanie konstrukcji do gruntu na głębokość min. 70 cm oraz zalanie zaprawą cementową (<u>uwaga:</u> po montażu dłuższa część kotew powinna pozostać w części podziemnej, zaś drewniane słupki minimalnie ponad powierzchnią gruntu) - Umycie kierunkowskazów, oszlifowanie słupków, zaimpregnowanie / pomalowanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. B.
2.	Kierunkowskaz kierujący do niemieckiej miejscowości Korswandt – Fot. 16	- Montaż do istniejącego słupka 2 drewnianych tabliczek z wykorzystaniem niewielkich drewnianych wsporników oraz wkrętów do drewna zabezpieczonych antykorozyjnie (tabliczki przekazać oraz dokładną lokalizację wskazać Zamawiający) - Pomalowanie zastosowanych wsporników w kolorze ciemnej zieleni, w odcieniu zbliżonym do koloru istniejących elementów

B. Ogólne wytyczne:

- Do impregnacji elementów drewnianych należy zastosować środki z przeznaczeniem na zewnątrz zabezpieczające przed szkodliwym działaniem bakterii, grzybów, porostów, mchów, owadów oraz wody.
- Kolor impregnatu: brąz (dokładny odcień ustalony zostanie między stronami na etapie realizacji przedmiotu umowy).
- Rodzaj kotew: z przeznaczeniem do zamontowania do słupków drewnianych o przekroju owalnym.

C. Wykaz zdjęć poglądowych:

- Fot. 1 - wiata spoczynkowa
- Fot. 2 - miejsce pod kładkę
- Fot. 3 - wzór szlakowskazu
- Fot. 4 - kierunkowskaz „Karsiborskie Paprocie”
- Fot. 5 - tablica przy pomniku przyrody
- Fot. 6 - tablica przy pomniku przyrody
- Fot. 7 - plan miasta
- Fot. 8 - plan miasta
- Fot. 9 - plan miasta
- Fot. 10 - plan miasta na drewnianym stelażu
- Fot. 11 - plan miasta
- Fot. 12 - tablica na stelażu
- Fot. 13 - stojak na rowery
- Fot. 14 - stojak na rowery
- Fot. 15 - kierunkowskaz „Do pomnika lotników RAF”
- Fot. 16 - kierunkowskaz Świnoujście Centrum / Korswandt