

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
Spółka z o.o.  
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4**

**WEN 6853.56 .2012. WS**

Odpowiadając na wniosek w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci wodociągowej  $\varnothing$  90mm PE z hydrantami ziemnymi oraz sieci kanalizacji sanitarnej  $\varnothing$  200mm PCV wraz z montażem pompowni w studni betonowej na działkach: 15/1 – ul. Brzegowa i 15/4 stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, położonych w obrębie 0013 miasta Świnoujście, niniejszym pismem

**wyrażam zgodę**

na trwałe zajęcie gruntu działek 15/1 i 15/4 obręb 0013 będących własnością Gminy-Miasto Świnoujście, zgodnie z przedłożonym projektem budowlanym.

Niniejsza zgoda wydana jest na rzecz inwestora tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu i jest równoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, przy zachowaniu następujących warunków:

1. Trasę sieci prowadzić zgodnie z przedłożonym projektem będącym załącznikiem do niniejszej zgody.
2. Minimalne przykrycie rur pod drogą i zjazdami – 100 cm, w pozostałej części pasa drogowego – 80 cm.
3. Zasuwy i hydranty lokalizować poza obrębem projektowanej jezdni.
4. Przed rozpoczęciem prac należy powiadomić Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami w celu ustalenia aktualnego stanu technicznego miejsca projektowanej inwestycji.
5. Przy rozkopie należy:
  - a) wykop wykonać na szerokość minimalną do ułożenia sieci,
  - b) po ułożeniu sieci wykop zasypać i zagęścić przywracając teren do poprzedniego stanu technicznego,
  - c) uważać na istniejące i projektowane sieci uzbrojenia podziemnego.
6. Odtworzenie zajętego terenu winno być zgłoszone do odbioru w **Wydziale Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami** i odebrane protokółarnie przez przedstawiciela tego Wydziału w terminie **do 2 dni** po zakończeniu robót.
7. W przypadku nie zgłoszenia do odbioru zajętego terenu po zakończeniu prac, na wykonawcy ciąży cały czas odpowiedzialność za stan techniczny terenu i bezpieczeństwo na realizacji ww. zadania
8. Po odbiorze terenu objętego pracami ziemnymi zgodnie z punktem 5, wykonawca udziela rocznej gwarancji na doprowadzenie terenu do stanu z przed rozpoczęciem prac.
9. Utrzymanie i konserwacja wbudowanych urządzeń na ww. działce należeć będzie do właściciela tych urządzeń.