DRZWI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

Symbol:	D1		D2		D3	D4	D5	DZ1
Ilość:	2	6	1	1	2	1	1	1
szrokość:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,30	0,95	1,05
wysokość:	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,02
Rodzaj skrzydła:	L	R	L	R	R	L	L	L
Kolor:	białe	białe	białe	białe	białe	białe	białe	
Materiał:	cpl	cpl	cpl	cpl	cpl	cpl	cpl	
Uwagi:								
Schemat:								

UWAGA:
1. Wszystkie drzwi wewnętrzne wykończone powłoką CPL zabezpieczyć
dolną listwą ze stali nierdzewnej szczotkowanej (tz. brudownik, lub kick board)
2. Drzwi do sanitariatów, pomieszczeń gospodarczych schowków wyposażyc w
w listwę dolną z podcięciem - na indywidualne zamówienie,
3. Przed złożeniem zamówienia na stolarkę wykonawca sprawdzi wymiary otworów
w naturze.

Charakterystyka budynku:
1. Budynek niski (trzy kondygnacje, trzecia w dachu stromym)
2. Kategoria zagrożenia ludzi: ZLII
3. Klasa odpornosci ogniowej: ,,B"
UWAGA:
wszystkie pomieszczenia objęte przebudową wyposażyć w czujki dymu. Pętle włączyć do istniejącej centrali SAP

Istniejące zabezpiecznia przeciwpożarowe:
- centrala sygnalizacji pożaru wykonana w 2017r.
- urządzenie transmisji pożaru
- czujki dymu we wszystkich pomieszczniach na stały pobyt ludzi
- oświetlenie awaryjna
- oświetlenie ewakuacyjne
- wyłącznik główny prądu
- hydranty DN25 na wszystkich kondygnacjach
Dla obiektu opracowano w 2013r. ekspertyzę techniczną nr 103/2013 w oparciu o którą uzyskano postanowieniem (wz.5595.33.2014) Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej zgodę na rozwiązania zastepcze zaproponowane w ekspertyzie.

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994). WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.

UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

- PRAWO BUDOWLANE
- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)
- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW

JackowskiStudio
71-043 Szczecin
ul. Kazimierska 2A/2
518 60 80 66
505 42 48 65
info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż.arch. PAWEŁ JACKOWSKI	7/ZPOIA/ OKK/2007	
mgr inż.arch. DOMINIKA JACKOWSKI	6/ZPOIA/ OKK/2007	

BUDOWALNO-WYKONAWCZY

PROJEKT:
PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO w Świnoujściu
Publiczne Przedszkole Miejskie nr 9 ul. Sosnowa, Świnoujście

INWESTOR:
Urząd Miasta Świnoujścia, Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

TYTUŁ RYSUNKU:
Zestawienie stolarki

DATA:	NR RYSUNKU:	ZMIANA:
marzec 2018	06	
SKALA 1:1		